



PROFIL TRANSVERSAL TIP I
scara 1:50




DETALIUL A
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP A
scara 1:20



Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)

DETALIUL A
Sc 1:50




- LEGENDA:**
- Plongitudinal%** - Declivitatea din profilul longitudinal
 - Ptransversal%** - Declivitatea din profilul transversal
 - 6%** - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
 - Cota margine gura de scurgere** - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta al gurii de scurgere (cota impusa)
 - P1%** - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
 - P2%** - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%


NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei gurii de scurgere;

DETALIU BORDURA 20X25cm
SC. 1:20



DETALIU BORDURA 10X15cm
SC. 1:20



PROIECTANT GENERAL: S.C. TOTAL ROAD S.R.L. <div>Adresa: Str. Nucsoara, nr. 1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, București Tel: 0724.715.501; Fax: +40-35.88.15.116 CUI R 17918608 J 40 / 15081 / 2005</div>			<div>TOTAL ROAD</div>	M1				
				Modif	Data	PROIECTAT	VERIFICAT	ȘEF PROIECT
				Verificator				
BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 <div>Adresa: Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, București Tel: 037.620.43.19; Fax: 037.620.44.46</div>						MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FĂRĂ DENUMIRE, ÎNTRE BLOCURI ÎN ZONA 3 - Str. MOINEȘTI - Bd. IULIU MANIU - Str. RĂSĂRITULUI - Str. MURGUTA SECTOR 6, BUCUREȘTI.		
		NUME	SEMNĂTURA	TITLU ACȚIUNE		LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ - DRUMURI Zona 3		
PROIECTAT	Ing. Vlad COROCEA			PLANȘA		PROFIL TRANSVERSAL TIP I - Aleea 14		
ȘEF PROIECT	Ing. Mihai Corolan							
APROBAT	Ing. Cătălin GRUIANU			EXEMPLAR NR. 1		FAZA PROIECT S.F.	NUMĂR PROIECT 12.1/2018	NUMĂR PLANȘĂ PTT - 001
DATA: 06/2018		SCARA: 1:50						
Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C.TOTAL ROAD S.R.L.								

PROFIL TRANSVERSAL TIP II
scara 1:50

5.00 m Parcare
1.50 m Trotuar
5.00 m Parte carosabila
1.00 m Trotuar

DETALIUL A

DETALIUL A

DETALIUL A

Plongitudinal%
P1%
50
P2%
R=0.5m
6%
Cota margine gura de scurgere
R=0.5m

SISTEM RUTIER PARCARE

- 4cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, conform SR EN 13108
- 6 cm BAD 22.4 leg 50/70 strat de legatura din binder conform SR EN 13108
- geocompozit cu rol antifisura
- fundatie existenta din beton de ciment

TROTUAR PROIECTAT

- 4 cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, conform SR EN 13108
- 10 cm beton de ciment C12/15
- 10cm fundatie de balast

SISTEM RUTIER NOU

- 4cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, conform SR EN 13108
- 6 cm BAD 22.4 leg 50/70 strat de legatura din binder conform SR EN 13108
- 25 cm - strat superior de fundatie din piatra sparta
- 30cm - strat inferior de fundatie din balast

TROTUAR PROIECTAT


- 4 cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, conform SR EN 13108
- 10 cm beton de ciment C12/15
- 10cm fundatie de balast

bordura prefabricata 20x25
precast kerb 20x25


Plongitudinal%
P1%
50
P2%
R=0.5m
6%
Cota margine gura de scurgere
R=0.5m

	Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)	
--	--	--


DETAIIUL A



DETALIU BORDURA 20X25cm		DETALIU BORDURA 10X15cm		Tel: 0724.715.501; Fax: +40-35.88.15.116 CUI R 17918608 J 40 / 15081 / 2005	
				Verficator	



DETALIU BORDURA 20X25cm		DETALIU BORDURA 10X15cm		Tel: 0724.715.501; Fax: +40-35.88.15.116 CUI R 17918608 J 40 / 15081 / 2005	
				Verficator	



Plongitudinal%

P1%

50

P2%

6%

50

R=0.5m

Ptransversal%

20x25

20x25

Cota margine gura de scurgere





bordura prefabricata 20x25

precast kerb 20x25

Plongitudinal%	- Declivitatea din profilul longitudinal
Ptransversal%	- Declivitatea din profilul transversal
6%	- Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
Cota margine gura de scurgere	- Cota la marginea gratarului cu rama de fonta al gurii de scurgere (cota impusa)
P1%	- Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
P2%	- Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilei P1% si 6%

Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;

Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profil in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei gurii de scurgere;

PROIECTANT GENERAL: S.C. TOTAL ROAD S.R.L. Adresa: Str. Nucșoara, nr. 1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, București Tel: 0724.715.501; Fax: +40-35.88.15.116 CUI R 17918608 J 40 / 15081 / 2005			<div>TOTAL ROAD</div>	M1							
				Modif	Data	PROIECTAT		VERIFICAT		ȘEF PROIECT	
BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 Adresa: Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, București Tel: 037.620.43.19; Fax: 037.620.44.46 				Verificator							
				TITLU PROIECT		MODERNIZARE SISTEM UTIER ALEI FĂRĂ DENUMIRE, ÎNTRE BLOCURI ÎN ZONA 3 - Str. MOINEȘTI - Bd. IULIU MANIU - Str. RĂȘĂRITULUI - Str. MURGUTA SECTOR 6, BUCUREȘTI.					
				TITLU ACȚIUNE		LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ - DRUMURI Zona 3					
				PLANȘA		PROFIL TRANSVERSAL TIP II - Aleea 14					
PROIECTAT	Ing. Vlad COROCEA		EXEMPLAR NR. 1		FAZA PROIECT S.F.		NUMĂR PROIECT 12.1/2018		NUMĂR PLANȘĂ PTT - 002		
ȘEF PROIECT	Ing. Mihai Corolan										
APROBAT	Ing. Cătălin GRUIANU										
DATA: 06/2018		SCARA: 1:50									
Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C.TOTAL ROAD S.R.L.											