


PLAN DE SITUATIE  
RETEA DE ALIMENTARE CU APA  
STRADA: DRUMUL VALEA FURCII








NOTA:

1. La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii ei. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor- conform indicatiilor delegatilor respectiv, consemnate in procesele verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
3. In timpul executiilor lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.
4. In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de alimentare cu apa se vor amplasa conf. SR 8591/97.

LEGENDA

- Conducta alimentare cu apa potabila existenta
- Conducta alimentare cu apa potabila proiectata
- Punct caracteristic al retelei de alimentare cu apa
- CT Cota teren
- Cax Cota ax conducta
- De / L Diametrul exterior al conductei / lungimea conductei
- Hidrant subteran de incendiu
- CS16 Camin proiectat de sectorizare
- CA1 Camin proiectat de aerisire-deaerisire
- CG2 Camin proiectat de vane - golire
- Vana montata in camin

Revizia:	Data:	Numele:	Semnatura:	Motivul revizurii si documentul:	
Contract :BPS6-60/2012		Investitia: EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MANAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6			
Proiectant general	 www.intergroup.ro		engineering		Beneficiar
	Nr. inregistrare:40/6798/2000 CUIRO 13215737		AutoCAD SN: 344-11825216		
Proiectat	NUMELE	SEMNAȚURA	Data	Denumire planșa :  PLAN DE SITUATIE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA Str. Drumul Valea Furcii	
Verificat	Ing. Alexandru DAUS		2013		
Sef proiect specialitate	Ing. Mugur VINTILA		Scara 1:500		
	Ing. Alexandru DAUS		Faza		
Sef proiect complex	Ing. Carmen RADU		S.F.	Specialitate: Alimentare cu apa	Cod planșa: AA.1.03.01