

NOTA


1.La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii acestora.

Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvoltire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor conform indicatiilor delegatilor respectiv, consemnate in procese verbale.






2.In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.

3.In timpul executiilor lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.

4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de canalizare se vor amplasa conf.SR 8591/97.



- LEGENDA**
- Racord canalizare proiectat
 - Canalizare existenta
 - MN Camin racord proiectat

Revizia:		Data:		Numele:		Semnatura:		Motivul revizuirii și documentul:			
Contract : BPS6-60/2012				EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI CANALIZARE PLUVIALĂ ÎN SECTORUL 6							
Proiectant general				Beneficiar				SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI			
Nr. înregistrare: J40/6/798/2000 CUI: RO 13215737 www.intergroup.ro											
		NUMELE		SEMNAȚURA		Data 2013		Denumire planșa : PLAN DE SITUAȚIE RACORD CANALIZARE - ÎNTRAREA VALEA LUPULUI			
Proiectat		Ing. MIHAELA LUPU				Scara 1:500					
Verificat		Ing. DORU POPA									
Self proiect specialitate		Ing. MIHAELA LUPU				Faza SF					
Self proiect complex		Ing. CARMEN RADU						Specialitate: Canalizare		Cod planșa: C.II.07.1	