




PROFIL TRANSVERSAL TIP
scara 1:50



DETALIU A
Sc 1:50

Gratar din fonta tip A
carosabil STAS 3272/80



STRUCTURA RUTIERA NOU PARTE CAROSABILA SI PARCARI

- 4cm - strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
- 5cm - strat de legatura din binder BAD 22,4 leg 50/70
- 6cm - strat de baza din anrobat bituminos AB 31,5 baza 50/70
- 25cm - strat superior de fundatie din piatra sparta
- 25cm - strat inferior de fundatie din balast
- 20cm - strat de forma din balast
- strat de geotextil


SISTEM RUTIER TROTUARE

- 4cm - beton asfaltic BA 8 rul 50/70
- 10cm - balast stabilizat cu ciment
- 10cm - fundatie din balast

DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20


Bordura prefabricata 20x25
Conform SR EN 1340:2004



DETALIU BORDURA 10X15cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004



VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data	
PROIECTANT GENERAL:				BENEFICIAR:	PROIECT NR.
S.C. EUROCCERAD INTERNATIONAL SRL Str. Micsosora, nr.6, S. 6, Bucuresti				Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti Adresa: Calea Pavei nr. 412-46, Sector 6, Bucuresti Tel: 071.202.43.15; Fax: 071.202.44.46	012/2017
SPECIFICATIE				SEMNATURA	FAZA:
SEF PROIECT	Ing. Remus MARACINE		1:50; 1:20		S.F.
PROIECTAT	Ing. Iulian BUZDUGAN		DATA: 09/2017	TITLU PLANSĂ:	PLANSĂ NR.
DESENAT	Ing. Raul PUSCA			PROFIL TRANSVERSAL TIP	PTT - 001
Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a S.C. Eurocerad International S.R.L. Bucuresti					