

**Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (PRIMARIA SECTOR 6)**  
**SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA**  
Contract nr: 92/18.08.2017

## **SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA**

**Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
(PRIMARIA SECTOR 6)**



**Piese scrise si piese desenate**

CONTRACT NR.: 92/18.08.2017  
**STUDIU DE FEZABILITATE**




**PRIMĂRIA  
SECTORULUI 6**

*Deschisî spre viitor*

**PROIECTANT**  
**S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.**

2017

## LISTA ȘI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Nr. Crt.	Numele și prenumele, profesia	Semnatura
1.	Sef Proiect Ing. Poiana Nicusor	
2.	Proiectant Ing. Daniel Mihailescu	
3.	Desenat Ing. Adrian Avram	



## **BORDEROU PIESE SCRISE**

### **Piese scrise**

- Memoriu tehnic;
- Deviz General;
- Deviz pe obiecte;
- Indicatori tehnico-economici.

## **BORDEROU PIESE DESENATE**

### **Piese desenate**

- Plan ansamblu, sc 1:2000;
- Plan de situatie , sc 1:500;
- Plan de semnalizare si marcaje , sc 1:500;
- Profil longitudinal sc 1:1000/1:100;
- Profil transversal tip sc 1:50;
- Detalii de executie sc 1:20.

# **MEMORIU TEHNIC**

## CUPRINS

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii.....	5
1.1. Denumirea obiectivului de investitii.....	5
1.2. Ordonator principal de credite/investitor.....	5
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) .....	5
1.4.Beneficiarul investitiei .....	5
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate.....	5
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii.....	5
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optionile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza. ....	5
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare. ....	5
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.....	5
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.....	10
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.....	10
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optioni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii <sup>2)</sup> . .....	10
3.1. Particularitati ale amplasamentului:.....	10
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);.....	10
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; .....	11
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;.....	11
d) surse de poluare existente in zona; .....	12
e) date climatice si particularitati de relief;.....	12
f) existenta unor: .....	13
- retele editilare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;.....	13
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; .....	13
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; .....	13
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:.....	13
(i) date privind zonarea seismica; .....	13
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatic;.....	14
(iii) date geologice generale;.....	14

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;.....	15
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;.....	15
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. ....	15
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:15 - <i>caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;</i> .....	15
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;.....	16
3.3. Costurile estimative ale investitiei: .....	17
- <i>costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;</i> .....	17
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.	
.....	17
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz: .....	18
- studiu topografic; .....	18
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;.....	18
- studiu hidrologic, hidrogeologic; .....	18
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice; .....	18
- studiu de trafic si studiu de circulatie; .....	18
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;.....	18
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere; .....	18
- studiu privind valoarea resursei culturale; .....	18
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.....	19
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.....	19
4. Analiza fiecarui/ficarei scenariu/optioni tehnico- economic(e) propus(e).....	20
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta .....	20
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia .....	22
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum: .....	22
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: .....	23
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii.25	
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara.....	25
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate .....	37
4.8. Analiza de senzitivitate .....	54
4.9. Analiza de riscuri, masuri de preventie/diminuare a riscurilor.....	58
5. Scenariul/Optionea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).....	63

5.1. Comparatia scenariilor/optionilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor .....	63
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optionii optim(e) recomandat(e) .....	65
5.3. Descrierea scenariului/optionii optim(e) recomandat(e) privind:	66
a)obtinerea si amenajarea terenului;.....	66
b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; .....	66
c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economi propusi;.....	66
d)probe tehnologice si teste.....	68
5.4. Principalii indicatori tehnico-economi aferenti obiectivului de investitii:.....	68
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;.....	68
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; .....	68
c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; .....	70
d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.....	70
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. ....	70
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/budgetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite .....	70
6. Urbanism, acorduri si avize conforme .....	70
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire. ....	70
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege. ....	70
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.....	71
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor.....	71
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.....	71
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice .....	71
7. Implementarea investitiei .....	71
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei. ....	71
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare. ....	72
8. Concluzii si recomandari.....	73

**1. Informatii generale privind obiectivul de investitii.**

**1.1. Denumirea obiectivului de investitii.**

**„SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA”**

**1.2. Ordonator principal de credite/investitor.**

**SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (PRIMARIA SECTOR 6)**, Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucuresti

**1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar).**

**SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (PRIMARIA SECTOR 6)**, Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucuresti

**1.4. Beneficiarul investitiei.**

**SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (PRIMARIA SECTOR 6)**, Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucuresti

**1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate.**

**S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.**

**2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii.**

**2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.**

NU ESTE CAZUL

**2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare.**

NU ESTE CAZUL

**2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficienelor.**

Strada Raul Dorna este situata in sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, cu acces din: str. Drumul Taberei, str. Obcina Mare si str. Obcina Mica si are o lungime totala de aproximativ 454.35 ml si o parte carosabila de aproximativ 3.50 - 6.00m, latimea parcarilor este intre 4.80 m - 5.50 m iar trotuarele au o latime variabila intre 0.80 m – 1.50 m.

Lucrarile proiectate de amenajare carosabil, trotuare, parcuri si elemente de asigurare a scurgerii apelor se vor executa pe amplasamentul actual al strazii.

In vederea identificarii alcătuirii sistemului rutier au fost efectuate sondaje. Aceste sondaje au pus în evidență urmatoarea alcătuire a sistemului rutier existent:

- 8 – 15 cm asfalt;
- 15 – 23 cm beton;
- 12 - 20 cm balast;
- umplutura din argila.

Din examinarea vizuala s-a constatat existența unor degradări sub forma de:

- Fagase
- Tasari locale
- Fisuri și crapaturi în stratul de uzura
- Denivelări
- Gropi.

Se constată că intervențiile la retelele edilitare au afectat structura rutieră, reparatiile necorespunzătoare favorizând infiltratiile.

In profil transversal și longitudinal, pantele nu sunt asigurate corespunzător, nepermittând scurgerea apelor de pe partea carosabilă și de pe parcuri, fapt ce conduce la baltirea acestora și implicit la degradarea sistemului rutier existent. Trotuarele sunt cu îmbracaminte din mixtura asfaltică și prezintă tasari și faiantari pe aproape toată suprafața.

Bordurile existente de delimitare a partii carosabile sunt borduri mici 10x15, din aceasta cauza și din cauza folosirii unui beton de ciment cu rezistențe mecanice inferioare cerintelor privind clasa de expunere sunt parțial îngropate și prezintă degradări.

In plus, din inspectia vizuala, s-a constatat prezenta unui numar insuficient de guri de scurgere existente.

Foto Strada Raul Dorna







**2.4.** Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.

NU ESTE CAZUL

**2.5.** Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea influente favorabile din punct de vedere economic si social, cat si asupra factorilor de mediu:

1. Influente asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale:

- scaderea gradului de poluare a aerului;
- eliminarea baltirii apelor pluviale pe suprafata carosabila si a parcarilor;
- reducerea volumului de praf.

2. Influente socio - economice:

- creare de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
- eliminarea disconfortului provocat de degradarile existente in zonele pietonale (trotuare, alei);
- cresterea sigurantei circulatiei pietonale si auto.

Per ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere socio – economic, cat si al mediului ambient, lucrările proiectate au un efect pozitiv.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optioniuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii<sup>2</sup>).

Pentru fiecare scenariu/optioniune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

### **3.1.** Particularitati ale amplasamentului:

**a)** descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Strada Raul Dorna este situata in sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, cu acces din: str. Drumul Taberei, str. Obcina Mare si str. Obcina Mica si are o lungime totala de aproximativ

454.35 ml si o parte carosabila de aproximativ 3.50 - 6.00m, latimea parcarilor este intre 4.80 m - 5.50 m iar trotuarele au o latime variabila intre 0.80 m – 1.50 m.

Lucrarile proiectate de amenajare carosabil, trotuare, parcati si elemente de asigurare a scurgerii apelor se vor executa pe amplasamentul actual al strazii, care apartine domeniului public al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti.

**b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;**

Amplasamentul pe care se vor executa lucrarile proiectate se afla in zona de vest a municipiului Bucuresti, in cadrul sectorul 6, cu acces din Drumul Taberei, str. Obcina Mare si str. Obcina Mica si asigura accesul riveranilor la proprietati.

**c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;**

**Municipiul Bucuresti** este situat in Campia Romana, avand o altitudine maxima de 96.3 m si este strabatut de doua rauri, Dambovita si Colentina. Cele doua vai formate in jurul raurilor, impart orasul in cateva zone, sub forma de platouri cu meandre si terase. Prezenta a doua terase locale (2 – 4 m si 8 – 12 m) de-a lungul celor doua vai ofera varietate peisajului din centrul orasului. Are o suprafata de 228 km patrati (0.8 % din suprafata Romaniei), din care suprafata constructa este de 70%. Orasul este asezat la 44°24'49" latitudine nordica si 26°05'48" longitudine estica.

**Sectorul 6** este al doilea sector ca marime din cadrul Municipiului Bucuresti. Este strabatut de raul Dambovita, care odinioara se revarsă din matca, provocand mari inundatii. Reamenajarea cursului Dambovitei, prin ample lucrari hidrotehnice, a dus la captarea apei intr-un lac de acumulare, denumit Lacul Morii, cu o suprafata de 241.5 hectare. Acest rezervor de apa asigura debitul curat al Dambovitei, previne inundatiile si totodata reprezinta potentialul de energie pentru centralele electrice. Situat in Vestul Capitalei, cu o suprafata de 37 kmp (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare si cu o populatie de peste 360.000 de locitori, Sectorul 6 se invecineaza la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni si Calea Plevnei spre Giulesti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sarii si Bulevardul Ghencea), iar in extremitatea sa vestica, cu Judetul Ilfov. Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi. Legatura Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se face prin urmatoarele artere principale: Splaiul Independentei, Calea Crangasi, Bulevardul Timisoara si Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii face legatura cu comuna Rosu, iar Bulevardul Iuliu Maniu se prelungeste cu autostrada Bucuresti-Pitesti (E70).

**Strada** studiata in prezenta documentatie se afla in zona de vest a municipiul Bucuresti, in cadrul sectorul 6, cu acces din Drumul Taberei, str. Obcina Mare si str. Obcina Mica si se invecineaza cu:

- **Nord:** Drumul Taberei
- **Sud:** B-dul 1 Mai
- **Est:** Str. Sibiu
- **Vest:** Str. Brasov

#### **d) surse de poluare existente in zona;**

In zona studiata in prezenta documentatie, principala sursa de poluare o reprezinta traficul din zona (praf si zgomot).

#### **e) date climatice si particularitati de relief;**

Din punct de vedere climatic, zona se inscrie intr-un climat continental de padure, cu etaj topoclimatic de campie, perimetru studiat avand urmatoarele caracteristici:

Temperatura medie a lunii ianuarie este intre -5°C si -3°C. Temperatura medie a lunii iulie este intre 20 °C si 23 °C. Temperatura aerului (valori medii multianuale) este intre 10 °C si 11 °C. Din punct de vedere al frecventei medie a zilelor tropicale, zona studiata se situeaza in aria regiunilor celor mai calde (peste 30 zile). Frecventa medie a zilelor de iarna, in care temperatura maxima este de sub 0 °C, este de 30-40 zile.

Din punct de vedere al precipitatilor atmosferice, zona studiata are valori medii multianuale de 600 mm. Numarul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineata (nebulozitatea medie anuala) este intre 5-6/10 (5-6 zile din 10), durata medie de stralucire a soarelui fiind de la 2000 pana la 2250 de ore intr-un an.

In conformitate cu CR 1-1-1-4/2012 "Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este  $q_b = 0.5 \text{ KPa}$  (IMR = 50 ani).

Din punct de vedere al regimului vanturilor, vanturile dominante din judetul Ilfov sunt cele din sectorul estic si nordic (E, NE, SE si N).

Conform reglementarii tehnice NP-082-04/2005 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului", vitezele maxime anuale ale vantului la 10 metri, mediate pe 1 minut, avand 50 ani de recurenta, sunt de 35 m/s.

Presiunea de referinta a vantului pentru zona studiata, mediata pe 10 min, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este de 0.5 kPa, in conformitate cu CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

In conformitate cu CR 1-1-3/2012: "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este  $s_k = 2.0 \text{ KN/m}^2$ .

In conformitate cu STAS 6054-77: "Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei", zona studiata are adancimi de inghet cuprinse intre 80 - 90 cm. Prima zi de inghet apare dupa 21 Octombrie, iar ultima zi de inghet se inregistreaza inainte de 11 Aprilie. Numarul de zile fara inghet este cuprins intre 200 si 210 zile intr-un an. Numarul zilelor cu solul acoperit de zapada este de peste 30-50 de zile. Grosimea medie anuala a stratului de zapada pe sol este de peste 60 cm.

In conformitate cu STAS 1709/1-90: "Adancimea de inghet in complexul rutier", zona studiata are un tip climatic I cu indicele de umiditate Thornthwaite  $I_m = -20^\circ \dots 0^\circ C \times \text{zile}$ .

Indicele de inghet din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioada de treizeci de ani este  $I_{med3/30} = 450^\circ C \times \text{zile}$ , pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foarte greu si greu.

Indicele de inghet din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioada de treizeci de ani este  $I_{med5/30} = 350 - 400^\circ C \times \text{zile}$ , pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, usor si foarte usor.

Indicele maxim de inghet pentru o perioada de treizeci de ani este  $I_{max30} = 550^\circ C \times \text{zile}$ , pentru drumurile cu sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic.

#### **f) existenta unor:**

**- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;**

NU ESTE CAZUL

**- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;**

NU ESTE CAZUL

**- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;**

NU ESTE CAZUL

#### **g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:**

##### **(i) date privind zonarea seismica;**

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului

pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, cu probabilitate de depasire in 50 ani, are o valoare  $ag = 0.30g$ .

Perioada de control (colt)  $T_c$  a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative. Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea  $T_c=1.6sec$ .

### **(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;**

Conform Normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare – Indicativ NP 074/2014, terenul investigat se incadreaza in categoria geotehnica 1 (risc geotecnic redus):

- conditii de teren – terenuri medii.....3 puncte;
  - apa subterana – fara epuismente.....1 punct;
  - clasificarea constructiei dupa categoria de importanta – normala.....1 punct;
  - vecinatati – fara riscuri.....1 punct;
  - zona seismică - ( $ag > 0.25g$ ).....2 puncte.
- Total punctaj.....8 puncte.

Adancimea maxima de inghet a zonei este de **80 cm – 90 cm**, conform STAS 6054-85.

### **(iii) date geologice generale;**

Din punct de vedere **geologic**, zona studiata se afla situata in Platforma Valaha, aceasta fiind situata la nord de Dunare, separata de unitatile carpatici prin falia pericarpatica in lungul careia este subsariata spre nord.

Platforma Valaha si-a incheiat evolutia ca arie de sedimentare in cuaternar, cand a fost colmatata. In consecinta, ea prezinta o morfologie cu caracter de campie, corespunzand in mare parte cu ceea ce in geografia fizica se cunoaste sub numele de Campia Romana. In ansamblu, Platforma Valaha prezinta un relief plat, compartimentat de cursuri de ape cu vai largi.

Din punct de vedere geologic, subteranul perimetrlui investigat se caracterizeaza prin dezvoltarea depozitelor cuaternare de varsta Holocen si Pleistocen, constituite la suprafata din aluvioni de lunca sau depozite argilo-prafoase, loessoide de terasa (cu grosimi de 10 – 25 m) si, in profunzime, dintr-o alternanta de strate permeabile (nisipuri, pietrisuri) si impermeabile (argile, argile prafoase).

Formatiunile care se intalnesc in aceasta zona sunt de varsta Cuaternara (Holocene) si prezinta urmatoarele caracteristici:

- Holocen inferior (qh1) – este reprezentat prin depozitele loessoide aparținând terasei inferioare a raului Dambovita, alcătuite în general din prafuri argiloase, slab nisipoase, cu grosimi de 10 - 20 m;
- Zona Bucureștiului se înscrie în nivelul de campie, caracterizându-se printr-o stratificatie normală, fără accidente majore (tip gropi umplute). Caracteristic acestui nivel de campie este existența în suprafața pana la adâncimi de 2.50 - 3.50 m a argilelor contractile (categoria PUCM – pamanturi cu umflari și contractii mari). Dupa aceste adâncimi, urmează un pachet gros de pamanturi sensibile la umezire, cu dezvoltare pana la adâncimi de 8 – 11 m.

In zona studiata, solurile intalnite pot fi de mai multe feluri, si anume:

- CLFP: cernoziomuri levigate puternic, freatic umede, de faneata;
- BR: soluri silvestre brune – roscate.

**(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;**

NU ESTE CAZUL

**(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;**

NU ESTE CAZUL

**(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.**

NU ESTE CAZUL

**3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:**

**- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;**

In conformitate cu HG766/1997 si Ordinul MLPAT 31/N/30.10.1995 in functie de punctajul calculat, a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta C – constructii de importanta normala.

Proiectarea aleilor s-a facut conform STAS10144/1-90 si STAS10144/2-91 – Strazi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti – prescriptii de proiectare.

**- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;**

Avand in vedere starea de degradare a partii carosabile a strazii, a parcarilor si a trotuarelor, apare necesitatea realizarii lucrarilor de reabilitare, impiedicand astfel extinderea degradarilor si asigurarea unei circulatii in conditii de siguranta si confort.

Astfel, se propun urmatoarele solutii cu caracter constructiv.

Solutia pentru reabilitarea strazii este urmatoarea:

- frezarea straturilor asfaltice existente;
- geocompozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala / transversala de min. 50kN/m;
- 6 cm legatura BAD20(22.4)leg50/70;
- 4 cm uzura BA16rul50/70.

Acolo unde se constata cedari de fundatie, refacerea structurii rutiere existente va avea urmatoarea alcatuire:

- 4 cm beton asfaltic BA16rul50/70
- 6 cm beton asfaltic BAD20 (22,4)leg50/70
- 20 cm beton de ciment C16/20
- 20 cm fundatie din balast
- 7 cm strat de forma din nisip.

Solutia pentru refacerea parcarilor existente are urmatoarea structura:

- geocompozit antifisura
- 5 cm uzura BA16rul50/70

Acolo unde se constata cedari de fundatie ale parcarilor, refacerea structurii rutiere existente va avea urmatoarea alcatuire:

- 5 cm beton asfaltic BA16rul50/70
- 20 cm beton de ciment C16/20
- 20 cm fundatie din balast
- 7 cm strat de forma din nisip.

Solutia pentru refacerea trotuarelor are urmatoarea structura:

- 4 cm beton asfaltic tip BA8rul50/70
  - 10 cm beton de ciment C16/20
  - 10 cm balast
- sau
- 4 cm beton asfaltic tip BA8rul50/70

Inainte de executia straturilor, se vor freza straturile asfaltice si se va efectua excavatia pana la cota de fundare.

Daca terenul de fundare, dupa decapare, nu este in stare corespunzatoare se vor lua masuri specifice de imbunatatire prin extraexcavare si inlocuire cu material granular sau alte masuri conform proiectului. Lucrarile de terasamente trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2914-84 in ceea ce priveste capacitatea portanta, gradul de compactare.

### **3.3. Costurile estimative ale investitiei:**

*- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;*

Valoarea totala a investitiei – 792.841,537 lei cu TVA inclus;

Valoare C+M (constructii – montaj) – 676.502,285 lei cu TVA inclus.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.

NU ESTE CAZUL

**3.4.** Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic;

Ridicarea topo necesara elaborarii studiului de fezabilitate a fost realizata in coordonate Stereo 70.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;  
Investigatiile geotehnice au ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a conditiilor de proiectare.

Realizarea acestor investigatii geotehnice au vizat acoperirea sectorului in studiu, pentru:

- identificarea stratificatiei terenului;
- determinarea naturii terenului din amplasament;
- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din amplasament.

Informatiile pe care investigatiile geotehnice le-a furnizat, au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat in procesul de proiectare si dimensionare a structurilor rutiere.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

NU ESTE CAZUL

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;

NU ESTE CAZUL

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

NU ESTE CAZUL

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

NU ESTE CAZUL

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

NU ESTE CAZUL

- studiu privind valoarea resursei culturale;

NU ESTE CAZUL

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.  
**NU ESTE CAZUL**

### **3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei**

Durata totala de realizare a investitiei este estimata la 7 luni.

Etapa a V-a - Executia lucrarilor de constructii esalonata pe 2 luni, cuprinde urmatoarele etape:

- executarea lucrarilor de sapatura in vederea indepartarii stratului vegetal si a altor amenajari degradate din amplasamentul proiectat al partii carosabile, a parcarilor si trotuarelor;
- trasarea lucrarilor proiectate;
- executarea straturilor de fundatie ale partii carosabile, parcarilor si trotuarelor;
- montarea bordurilor;
- executia straturilor de legatura si de uzura.

Nr. crt.	Denumirea serviciului	DURATA 7 LUNI						
		AN 1						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizarea procedurilor de achizitie pentru servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de Executie, Caiete de Sarcini							
2	Elaborare - Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de							

	Executie, Caiete de Sarcini							
3	Organizarea procedurilor de achizitie pentru executie lucrari							
4	Organizarea procedurilor de achizitie pentru servicii de dirigentie de santier							
5	Executia lucrarilor de constructii							
6	Receptia lucrarilor							

#### **4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/ optiuni tehnico- economic(e) propus(e)**

##### **4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta**

Integrarea infrastructurii romanesti in retelele europene de transport are in vedere promovarea interconectarii si interoperativitatii retelelor existente prin concentrarea atentiei asupra unor "artere de infrastructuri specifice" care strabat zone geografice si leaga principale centre economice si sociale.

Constructia si reabilitarea retelelor de infrastructura contribuie la integrarea graduala a regiunii si respectiv a tarii in familia tarilor continentului european si pune in valoare resursele economice si turistice, retelele de infrastructuri devenind astfel adevarate „artere hranoatoare” ale pielei economice si sociale.

Necesitatea acestui proiect a aparut ca urmare a disfunctionalitatilor de accesibilitate de la nivelul de strazi secundare la trama stradala majora specifica pentru zona de amplasament a proiectului, atat la nivel auto cat si pietonal, precum si a tuturor efectelor negative produse de acestea cum ar fi poluare, timpi mari de parcurs...etc.

Implementarea proiectului va genera imbunatatiri evidente la nivel de costuri de operare, timp de parcurs, siguranta a circulatiei, poluare si accesibilitate la nivelul riveranilor dar va reprezenta inclusiv un suport pentru dezvoltarea sustenabila a zonei pentru urmatorii 25 de ani in conformitate cu cerintele Beneficiarului.

In prezent circulatia la nivelul autovehiculelor se realizeaza mult ingreunat si presupune costuri de utilizare mari la nivelul utilizatorilor acestora. Acest lucru este din cauza unei stari tehnice precare, cu trimitere directa la o capacitate portanta inexistentă practic a sistemului rutier, care prin numeroasele defecte dar si al gradului mare de severitate al acestora vata meaza efectiv autovehiculele mai mult cu fiecare trecere. Avand in vedere faptul ca strada deserveste o „celula” urbana cu una din cele mai mari densitatii demografice, consideram ca prin acest proiect se vor aduce beneficii la nivelul foarte multor utilizatori.

Precizam ca reabilitarea strazii va determina si o reducere a cheltuielilor de transport, precum si toate celelalte aspecte amintite mai sus la nivel de imbunatatirii, atat la nivel local cat si la nivel general.

Avand in vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect se urmareste atingerea tuturor obiectivelor si a dezideratelor mentionate.

Prin implementarea proiectului se vor obtine imbunatatirii certe la nivelul circulatiei auto dar si pietonale.

La nivelul circulatiei auto:

- Prin asigurarea unor conditii optime de rulare si siguranta a circulatiei se va reduce in principal costurile de utilizare si va creste accesibilitate, iar in secundar va scadea poluarea;
- Prin asigurarea unei accesibilitatii mult imbunatatite inspre si dinspre trama stradala majora cu efect in imbunatatirea parametrilor de transport la nivel general de retea de transport;
- Ca urmare a celor amintite mai sus, dupa realizarea lucrarilor va exista un trafic atras in zona proiectului dar se va imbunatati si calitatea vietii locuitorilor din zona proiectului prin reducerea poluarii.

La nivelul circulatiei pietonale:

- Imbunatatirea circulatiei pietonale si a accesibilitatii in zona proiectului;
- Imbunatatirea circulatiei pietonale si a accesibilitatii din zona proiectului spre trama stradala majora a orasului.

### **Perioada de referinta**

Prin perioada de referinta se intlege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care

proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani.

Conform Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada 2007 – 2013, orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt urmatoarele:

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referinta luata in considerare pentru proiectele de drumuri este de 25 de ani.

Sector	Orizont de timp (ani)
Energie	15-25
Apă și mediu	30
Căi ferate	30
Porturi și aeroporturi	25
Drumuri	25-30
Industria	10
Alte servicii	15

#### **4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia**

NU ESTE CAZUL

#### **4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:**

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Nu sunt necesare devieri si/sau relocari de utilitati luand in considerare ca lucrările se vor realiza pe actuala ampriza a strazilor. Nu detinem nicio informatie cu privire la eventuale subtraversari la mai putin de 1.20 – 1.50 m adancime, care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa, in cazul in care s-ar gasi in timpul executiei lucrarilor, Executantul este obligat sa ia legatura cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu detinatorul de utilitati, pentru a remedia problema. In cazul in care Executantul nu respecta aceste conditii, acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

NU ESTE CAZUL

#### **4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:**

##### **a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;**

NU ESTE CAZUL

##### **b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;**

In faza de executie a lucrarilor, estimam angajarea de catre constructor a circa 20 de persoane, intr-una sau mai multe din meseriile prevazute in prezenta documentatie: fierar betonist, finisor terasamente, instalator, electrician, izolator hidrofug, montator prefabricate beton, mozaicar, pavator, pietrar, zidar, sapator, muncitor deservire constructii – montaj, lacatus constructii metal, masinist utilaje constructii, sudor electric, sudor gaze, montator constructii metalice, muncitor deservire masini constructii, chesonier, sudor manual, peisagist, fasonator, corhanitor, stivuitor, muncitor auxiliar, vopsitor, muncitor incarcator-descarcator, materiale, muncitor necalificat.

In faza de operare nu se vor crea locuri de munca.

##### **c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;**

Elaborarea prezentului plan urmarestabilirea conditiilor minime privind protectia mediului si preventirea deregularilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor sau datorate realizarii noii investitii propuse, astfel incat sa se respecte Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobatia Conditii tehnice privind protectia atmosferii si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse stationare, Ordinul nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, Ordinul nr. 135/ 10 februarie 2010 privind aprobatia Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private precum si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia mediului.

Prin reabilitarea strazii care fac obiectul prezentei documentatii, vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- **asupra mediului:**

- reducerea poluarii;
- reducerea zgomotului.

- **din punct de vedere economic:**

- reducerea consumului de carburant;
- reducerea uzurii autovehiculelor;
- reducerea timpilor de parcurs;
- facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata.

- **din punct de vedere social:**

- deplasari mai rapide;
- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor. In general, se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Administratorul drumului, impreuna cu executantul, va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidențiate si identificate pierderile. Administratorul drumului va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea, va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

Lucrarile ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Proiectul a fost intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997), a masurilor ergonomice si ecologice.

Per ansamblu, se poate aprecia ca, din punct de vedere al mediului ambient, lucrările proiectate nu introduc disfuncționalități suplimentare fata de situația actuală, ci dimpotriva, au un efect pozitiv.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.

Reabilitarea strazii care fac obiectul prezentei documentatii va avea urmatorul impact :

- **asupra mediului:**

- reducerea poluarii;
- reducerea zgomotului.
- **din punct de vedere economic:**
  - reducerea consumului de carburant;
  - reducerea uzurii autovehiculelor;
  - reducerea timpilor de parcurs;
  - facilitarea dezvoltării zonei, prin infrastructura de transport modernizată.
- **din punct de vedere social:**
  - deplasări mai rapide;
  - creșterea accesibilității în zona.

#### **4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții**

NU ESTE CAZUL

#### **4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară**

Proiectul ce face obiectul prezentei documentații are ca obiect reabilitarea străzii Raul Dorna situată în sectorul 6 al Municipiului București, cu o lungime totală de 454.35 ml. Aceasta strada, care include și parcuri prezintă un grad de degradare care impune măsuri de reabilitare.

La nivelul suprafeței pietonale pot fi observate o serie de deteriorări de tipul fisurilor, denivelărilor, burdușirilor, care permit acumularea și staționarea apelor pluviale, precum și absența (sau deteriorarea) bordurilor de-a lungul străzii. Suprafața totală a străzii pe care se vor efectua lucrări este de 4910.99 mp.

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a veniturilor și nevoia de asistență a granturilor.

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile și beneficiile directe cuantificabile implicate de proiectul de investiții. Aceasta va furniza informații relevante pentru analiza impactului investiției asupra mediului economic și social.

Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecții pentru fiecare intrare și ieșire de numerar a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activități de investiție, exploatare, întreținere și reparații.

Investitia de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentată de cheltuielile specificate în devizul general de lucrări. Investitia a fost evaluată pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investitii si lucrări de interventie. inclusă în Hotărârea nr. 28 /09.01.2008 privind aprobarea Structurii devizului general.

Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect investițional public / privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publică sau socială.

De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilității unui proiect investițional pe baza calculului raportului (economic – social - ecologic) dintre costurile și beneficiile viitoare.

Analiza cost - beneficiu este componenta esențială de fundamentare a fezabilității unui proiect investițional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental și reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate.

Analiza cost,-,beneficiu și de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori economico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR - termenul de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienței (rentabilității) proiectelor investiționale.

Elementele de bază ale analizei cost – beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea și definirea proiectului, analiza opțiunilor, analizele economico – financiare, analizele multicriteriale (senzitivitate și risc).

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt:

- metoda comparației costurilor cu beneficiile (metoda comparației fluxurilor de numerar cash - flow);
- metoda valorilor de contingență;
- metoda prețurilor hedonice;
- metoda costurilor de transport;
- metoda funcției de producție.

Fiind un proiect de reabilitare a unei infrastructuri rutiere metoda cea mai adekvată de lucru în analiza cost – beneficiu s-a considerat a fi o combinață a metodei comparației fluxurilor de numerar ale costurilor cu cele ale beneficiilor (cash - flow) pe de o parte, respectiv cu metoda costurilor de transport.

În general analiza cost – beneficiu prin metoda comparației costurilor cu beneficiile (cash-flow – flux de lichidități) conduce la rezultate cât mai fiabile atunci când perioada de analiză se situează între 15 – 20 ani.

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la baza evoluțiile factorilor ce pot influența direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, financieri, economici (inflația, cursul valutar, rata de referință a dobânzii, prețurile bunurilor și serviciilor).

Ipotezele prezentate în continuare sunt construite atât pe baza informațiilor de natură socio - economică înregistrate până în prezent cât și pe baza previziunilor macroeconomice.

### **Factorul politic**

Una din ipotezele de la care s-a plecat în conturarea scenariilor a fost aceea referitoare la mediul politic din România. Aceasta ipoteză presupune că următorii ani (2008 – 2013) România va fi caracterizată de un cadru politic favorabil implementării proiectelor de infrastructură, această stabilitate politică fiind datorată în mare masură integrării în Uniunea Europeană. Disputele politice sunt relativ normale și în limitele democrației europene.

### **Factori legislativi**

Ipoteza referitoare la influența factorilor legislativi asupra derulării acestui proiect de investiții presupune existența unui cadru legislativ solid care să încurajeze absorbția fondurilor structurale și de coeziune în următorii ani. Integrarea în Uniunea Europeană presupune alinierea legislației românești la legislația europeană (adoptarea legilor și normelor cu privire la: procedurile de achiziții, gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, etc.).

### **Factori economici**

În cadrul acestui subcapitol vor fi enunțate ipotezele referitoare la variabilele ce pot avea un impact semnificativ asupra scenariilor proiectului.

### **Nivelul salariilor**

În vederea estimării cheltuielilor salariale atât pentru perioada de implementare cât și pentru cea de exploatare a fost folosit ca nivel de referință salariul mediu brut exprimat în euro. Scenariul de bază pornește de la ipoteza că salariul mediu brut va înregistra următoarea evoluție în următorii ani:

**Tabel 1.**

Anul	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Salariul mediu brut	1516	1693	1836	2022	2117	2223	2298	2415	2681

[lei]								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Sursa: Comisia Națională de Prognoză

În ceea ce privește nivelurile salariale estimate după anul 2016, se va pleca de la ipoteza că salariul mediu brut va crește cu un procent de 3% pe an. Influențele modificării salariilor asupra acestui proiect vor fi evidențiate în cadrul capitolelor de analiză a riscului și a sensibilității.

### **Factorul financiar de actualizare**

Conform recomandărilor Ghidului Solicitantului, factorul de actualizare în termeni reali recomandat pentru analiza **financiară este de 5% pentru țările de coeziune**.

### **Factorul economic de actualizare**

Factorul economic de actualizare (rata economică de actualizare) reprezintă rata la care costurile și beneficiile economice viitoare sunt ajustate atunci când sunt comparate cu cele din prezent. Conform recomandărilor “Ghidului Solicitantului”, factorul de actualizare în termeni reali recomandat pentru analiza **economică este de 5,5% pentru țările de coeziune**.

### **Valoarea reziduală a investiției**

**Valoarea reziduală** a investiției, la sfârșitul perioadei de analiză, a fost **estimată la 15%** din valoarea inițială a valorii lucrărilor de construcții.

### **Factori de mediu**

Factorul de mediu poate avea un rol semnificativ în cadrul acestui proiect de investiții, fapt evidențiat în cadrul analizei riscului și sensibilității.

### **Orizontul de analiză**

Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiții propus cât și principiul de prudențialitate care impune alegerea unei **perioade rezonabile de analiză**, previziunile noastre vor acoperi o perioadă de 20 ani.

### **Costuri de operare și întreținere**

Costurile de operare sunt costurile întretinerii anuale (de rutină) după terminarea construcției proiectului. Aceste lucrări trebuie realizate în fiecare an începând din primul an de la darea în

exploatare a drumului. Aceste lucrări constau din reparatii locale ale suprafetei de rulare si din curătarea si mentinerea în bune conditii a santurilor de evacuare a apelor pluviale. În continuare sunt prezentate aceste lucrări, precum si valoarea lor anuală, pentru cele două scenarii mentionate mai sus.

În conformitate cu legislația în vigoare, administratorul stazilor îndeplinește în mod curent următoarele sarcini:

- Curățirea vegetației;
- Decolmatarea gurilor de scurgere;
- Lucrări de întreținere a drenurilor;
- Repararea găurilor din asfalt;
- Reprofilarea acostamentelor;
- Întreținerea imbrăcămintii;
- Întreținerea semnalizării drumului;

## COSTURI DE ÎNTREȚINERE

Costurile pentru fiecare operație principală de întreținere sunt rezumate în Tabelul 2 de mai jos:

**Tabel 2. Costurile pentru operațiile principale de întreținere  
( prețuri din anul 2017)**

Tipul activitatii	Unitatea de masura	Pret (euro)
Reparatii locale, plombari , colmatari fisuri si crapaturi	m <sup>2</sup>	1.5
Refaceri de dale din beton de ciment	m <sup>2</sup>	16
Completarea acostamentelor cu nisip si balast	m <sup>2</sup>	10
Reprofilare santuri si decolmatari	m	5
Intretinere semnalizari verticale	buc	155
Intretinere marcajelor orizontale	m	1.2
Reparatii drumuri laterale	m <sup>2</sup>	6
Tratamente bituminoase simple	m <sup>2</sup>	2.5
Tratamente bituminoase duble	m <sup>2</sup>	4
Covoare bituminoase	m <sup>2</sup>	10
Reciclari in situ a imbracamintilor bituminoase	m <sup>2</sup>	10
Ranforsari ale sistemelor rutiere	m <sup>2</sup>	22

**Scenariul “Fără proiect”**

Vom avea doua categorii de costuri de operare aferente suprafetei ocupate de strada in suprafata de **14,301 m<sup>2</sup>**.

Lucrarile de intretinere curente (anuale) propuse vor reduce pericolul distrugerii suprafetei drumului in timpul anului. Ele include lucrari de: inlaturare denivelari, fagase, plombari, reparatii revopsire marcaje, curatire/decolmatare guri de scurgere si altele.

Au fost luate in considerare diferite tarife unitare (pe m<sup>2</sup>) ce au fost stabilite conform normelor tehnice aprobat de institutiile abilitate din Romania.

Deoarece analiza noastra este construita intr-o ipoteza pesimista, am presupus ca starea in care se afla obiectivul este mai buna decat in realitate. Prin urmare, economiile potentiiale de costuri de intretinere curenta generate de implementarea proiectului vor fi mai mici si acoperitoare.

Costurile cu intretinerea curenta cresc gradual pana in momentul efectuarii unei reparatii periodice. Dupa fiecare reparatie periodica, costurile anuale de intretinere curenta sunt mai mari decat costurile corespunzatoare inregistrate inainte de precedenta reparatie periodica.

Avand in vedere valorile lucrarilor de intretinere si reparatii transmise de beneficiarul lucrarii, pentru anul 1 am considerat costurile de intretinere curenta corespunzatoare unor strazi de calitate medie, adica **8,7 lei/m<sup>2</sup>** si cresc **in medie cu 0,69 lei/m<sup>2</sup>/an**. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta este foarte mare, corespunzator unui drum in stare avansata de deteriorare, **respectiv 11.59 lei/m<sup>2</sup>**. Pe intreg orizontul de previziune vom avea un numar de 16 reparatii curente.

#### ▪ Costuri de intretinere periodica

Obiectivele de infrastructura de acest gen impun reparatii periodice. Costurile de intretinere periodica se refera la tratamente bituminoase, completarea lucrarilor de siguranta rutiera s.a., principalul atribut al acestor interventii complexe fiind costul lor foarte ridicat. Reparatiile periodice vor fi efectuate o data la fiecare 4 ani. In anii in care se realizeaza intretineri periodice nu vom avea reparatii de intretinere curenta. Pe intreg orizontul de previziune vom avea un numar de 5 lucrari de intretinere periodica (in anii A, 4, 9, 13 si 17).

Costul unitar de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparatie la alta, pana in momentul efectuarii unei reparatii capitale. Obtinem astfel o variatie a costurilor de intretinere/reparatii periodice de la **29,4 lei/mp si 38,8 lei/mp**.

#### ▪ Costuri de reparatii capitale

Avand in vedere ca durata de viata a imbracamintii rutiere este de 20 ani, nu vom lua in considerare efectuarea de reparatii capitale pe perioada de analiza.

### ***Scenariul “Cu proiect”***

In cazul acestui scenario vom avea aceleasi categorii de costuri de intretinere ca si in scenariul precedent. Suprafata ocupate de suprafate strazii este de **14301 m<sup>2</sup>**.

- **Costuri de intretinere curenta**

Principiile analizei sunt aceleasi cu cele prevazute in scenariul “fara proiect”. Costurile de intretinere curenta sunt calculate separate pentru reteaua de drum existenta si pentru centura de ocolire, ele crescand gradual pana la momentul efectuarii unei reparatii periodice. Pentru anul 1, costurile de intretinere curenta corespunzatoare retelei de drum existent sunt de 1 leu/m<sup>2</sup> cresc in **medie cu 0,68 lei /m<sup>2</sup>/an**. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta pentru reteaua de alei existente este de **4,18 lei/m<sup>2</sup>**, corespunzator unui drum de calitate normala.

Valorile costurilor de intretinere aferenta retelei de drum existenta le-am considerat mai mici decat in varianta “fara proiect”, deoarece calitatea drumului dupa implementarea proiectului va fi una superioara.

- **Costuri de intretinere periodica**

Periodicitatea cu care se vor efectua intretinerile periodice va fi aceeasi ca in cazul scenariului “fara proiect”, adica la fiecare 4 ani. In anii in care vor fi efectuate reparatii periodice (anii 4, 9, 13 si 17) nu vor fi reparatii curente.

Costul unitare de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparatie periodica la alta, pana in momentul efectuarii unei reparatii capitale. Obtinem astfel, in cazul retelei de alei pietonale si carosabile, o variatie a costurilor de intretinere/reparatii periodice **intre 17,2 lei/m<sup>2</sup> si 29,9 lei/m<sup>2</sup>**.

- **Costuri de reparatii capitale**

Avand in vedere ca durata de viata a imbracamintii rutiere este de 20 ani, nu vom lua in considerare efectuarea de reparatii capitale pe perioada de analiza.

#### **TABEL RECAPITULATIV AL COSTURILOR DE OPERARE**

Pentru a avea o imagine a tuturor costurilor de operare și întreținere, prezentăm tabelele următoare:

**Tabel 3. Costuri de întreținere în cazul Scenariului 1 - "Fără proiect"**

An	An C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Întreținere curentă [RON]		42.905	43.682	44.379	45.882	46.588	47.325	48.062	49.535	50.272	51.008	52.482	53.218	53.955	54.728	55.428	56.165	56.902				
Întreținere periodică [RON]	144.523				144.523				144.523													
<b>TOTAL costuri întreținere</b>	<b>144.523</b>	<b>42.905</b>	<b>43.682</b>	<b>44.379</b>	<b>144.523</b>	<b>45.852</b>	<b>46.588</b>	<b>47.325</b>	<b>48.062</b>	<b>144.523</b>	<b>49.535</b>	<b>50.272</b>	<b>51.008</b>	<b>187.428</b>								

**Tabel 4. Costuri de întreținere în cazul Scenariului 2 - "Cu proiect"**

An	An C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Întreținere curentă [RON]		6.549	7.285	8.022	9.495	10.232	10.939	11.705	13.179	13.915	14.652	16.125	16.862	17.598	18.335	19.072	19.808	20.545			
Întreținere periodică [RON]					84.681				84.681												
<b>TOTAL costuri întreținere</b>	<b>6.549</b>	<b>7.285</b>	<b>8.022</b>	<b>9.495</b>	<b>84.681</b>	<b>10.232</b>	<b>10.939</b>	<b>11.705</b>	<b>84.681</b>	<b>13.179</b>	<b>14.652</b>	<b>146.781</b>									

### Veniturile generate de proiect pe întreaga perioadă economică de viață

Proiectele de infrastructură de transport public nu produc venituri financiare la beneficiar deoarece nu se aplică taxe pentru circulație pe strada.

### Venituri nete din operare

Proiectiiile totale ale veniturilor anuale din operare sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 5. prezintă veniturile nete din operare pe durată de viață a proiectului.

**Tabel 5. Economii din reducerea costurilor de întreținere (RON)**

An	An C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Total costuri de întreținere - fără proiect	144.523	42.905	43.642	44.379	144.523	45.852	46.588	47.325	48.062	144.523	49.535	50.272	51.008	187.428	52.482	53.218	53.955	187.428	55.428	56.165	56.902
Total costuri de întreținere - cu proiect	0	6.549	7.285	8.022	84.681	9.495	10.232	10.939	11.705	84.681	13.179	14.652	146.781	16.125	16.862	17.598	146.781	19.072	19.808	20.545	
<b>Economii la costurile întreținere</b>	<b>144.523</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>59.842</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>59.842</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>40.647</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>40.647</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>	<b>36.357</b>

Analiza cost - beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor de investiții.

Evaluarea proiectelor de investiții în infrastructură nu poate să dea rezultate satisfăcătoare fără o analiză atât a profitabilității financiare cât și a efectelor secundare, ale caror beneficiari sunt alte entități economice (persoane fizice sau juridice).

**Analiza finanțieră** utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea drumului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de întreținerea curentă și periodică).

În consecință, analiza finanțieră se concentrează asupra demonstrării faptului că implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entitățile implicate, exprimate prin costuri de întreținere.

Rezultatele analizei finanțiere sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate de cele economice.

Scopul analizei finanțiere este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor generate de proiect în fază operațională.

Obiectul analizei noastre finanțiere îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Metodologia folosită în analiza finanțieră este cea recomandată de Comisia Europeană în "Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiții" pregătit de Direcția Generală pentru Politici Regionale.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru "a aduce" o valoare viitoare în prezent.

Principalul obiectiv al analizei finanțiere este de a calcula următorii indicatori de evaluare a performanței finanțiere a proiectului.

### **Valoarea actuală netă (VAN)**

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală – la momentul zero – a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat ( $k$ ).

$$\text{VAN} = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} + \frac{VR_n}{(1+k)^t} - I_0$$

unde:  $CF_t$  = cash flow-ul generat de proiect în anul  $t$  – diferență dintre veniturile și cheltuielile efective

$VR_n$  = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză

$I_0$  = investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, și toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare  $k$  – și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

### Rata internă de rentabilitate (RIR)

**RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero.** Adică, aceasta este rata intenă de renabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, de alimentare cu apă, etc. **Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitive** – același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio - economice.

### Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

$$RCB = \frac{VNA + I_0}{I_0} = \frac{VNA}{I_0} + 1$$

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare.

### Indicatorii financiari ai proiectului, (VAN; RIR).

Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul **Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIR)**, **Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN)** și **Raportul Cost – Beneficiu** al investiției.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 6.

**Tabel 6. Calculul indicatorilor financiari ai investiției**

Rata de actualizare pentru VAN finanțat = 5,00%																						
Specificatie	An C1	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	Total
Valoarea investiției	792.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722.842
Cheltuieli de întreținere	0	6.549	7.285	8.022	8.759	9.495	10.232	10.969	11.705	84.681	13.179	13.915	14.652	14.678	16.125	16.862	17.598	146.781	19.072	19.808	20.545	
Total intran de numerar	0	6.549	7.285	8.022	8.759	9.495	10.232	10.969	11.705	84.681	13.179	13.915	14.652	14.678	16.125	16.862	17.598	146.781	19.072	19.808	20.545	
Economii din reducerea costurilor de întreținere	0	144.523	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	678.938	
Valoare reziduală (15% din totalul investițional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualizare	1	0.952	0.907	0.864	0.823	0.784	0.746	0.711	0.677	0.645	0.614	0.585	0.557	0.530	0.505	0.481	0.458	0.436	0.416	0.396	0.377	
Costuri actualizate	792.842	6.237	6.608	6.930	7.255	7.584	7.915	8.245	8.575	8.923	9.273	9.626	10.000	10.375	10.750	11.125	11.500	11.875	12.250	12.625	13.000	
Venituri actualizate	144.523	40.862	39.584	38.336	118.899	35.926	34.765	33.623	32.530	93.161	30.410	29.393	28.403	27.493	26.599	25.699	24.797	23.891	22.985	22.080	21.175	
Flux de numerar actualizat	-648.319	34.625	32.976	31.406	49.232	28.486	27.130	25.838	24.608	36.514	22.320	21.257	20.245	19.232	18.219	17.206	16.193	15.180	14.167	13.154	12.141	
Venitul net actualizat(VNA)	-111.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIR	-1.86%	0.91	0	36.357	36.357	36.357	59.842	36.357	36.357	59.842	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	
Raportul beneficiu/cost (neactualizat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux net de numerar cumulat (neactualizat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Valoare actuală netă (VAN)	<b>-111,806</b>
RIR	<b>-1.86%</b>
Raportul cost/beneficiu	<b>0.91</b>

Din tabelul de sustenabilitatea finanțată rezultă un flux de numerar cumulat mai mare ca zero. Acest lucru înseamnă că din punct de vedere al sustenabilității finanțare, proiectul are capacitatea de a genera o auto-finanțare suficientă pentru a continua activitățile după finalizarea investiției.

Rata Internă de Rentabilitate finanțieră a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției. Așa cum se observă din tabelul de mai sus (tabelul 6.) rezultă următoarele:

Rata Internă de Rentabilitate Finanțieră este negativă (-1,86%) deci, mai mică ca 5%, rată de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare.

Datorită faptului că investiția în drumuri nu este generatoare de profit, VAN finanțieră are o valoare negativă (**-111 806 RON**). Aceasta se datorează fluxului de numerar negativ în timpul primului an, care pentru procedura de actualizare, cântărește mai mult decât restul anilor pozitivi.

Raportul cost/beneficii este de 0.91 și este mai mic decât 1.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv.

#### **4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată neta, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate**

**Analiza economică** evaluează proiectul din punct de vedere al societății, urmărind estimarea contribuției proiectului la bunăstarea economică a localității sau a regiunii.

În cazul **analizei cost - beneficiu economic** vom completa beneficiile rezultate în cadrul analizei cost - beneficiu finanțier cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru societate. Printre aceste efecte amintim: beneficiile socio -economice prin crearea locurilor de munca, economiile de carburanti, economiile de timp și economiile rezultate din diminuarea costurilor de întreținere.

#### **Cuantificarea beneficiilor economice**

##### **Estimări privind traficul**

Informațiile de bază utilizate pentru analiza economică se bazează pe valorile traficului previzionate în recensământul de trafic CESTRIN în anul 2015. Aceste valori sunt utilizate ca punct de pornire pentru estimarea cererii de trafic.

Perioada de previziune este de 20 de ani.

Analiza economică a fost realizată pentru două grupe de vehicule: vehicule ușoare și vehicule grele. Prin aplicarea coeficientilor de evoluție a traficului furnizați de Cestrin, au fost calculate valorile de trafic pentru perioada de 20 de ani cerută de proiect.

In cadrul recensamantului de circulatie din anul 2010 vehiculele sunt clasificate in 9 grupe, conform tabelul urmator:

Nr.crt.	Grupa de vehicule	Tipuri de vehicule componente
1	Biciclete si motociclete	Bicicleta simpla, bicicleta cu motor, motocicleta solo, motoreta, scuter
2	Autoturisme, microbuze, autocamionete si autospeciale (cu sau fara remorca), motociclete cu atas	Motocicleta cu atas Toate autoturismele, autocamionete, autoutilitare cu greutate sub 3,5t Microbus cu max.10 locuri Alte autovehicule cu sasiu de autoturism
3	Autocamioane si derivate cu 2 osii	Autocamion cu 2 osii, autobasculanta cu 2 osii, autofurgon cu 2 osii, autocisterna cu 2 osii, alte autovehicule cu sasiu de autocamion cu 2 osii si masa totala peste 3,5t
4	Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii	Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii, autobasculanta cu 3 sau 4 osii, autoremorcher cu 3 sau 4 osii, automacara cu 3 sau 4 osii
5	Autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 osii, remorcare cu trailer	Autotractor cu semiromorca sau periodic, autoremorcher cu trailer, autoremorcher cu mai mult de 4 osii, alte vehicule cu mai mult de 4 osii
6	Autobuze	Autobua, autocar
7	Tractoare, vehicule speciale	Tractor universal, tractor agricol, combina agricola, utilaj de constructii (bulldozer, autogreder, etc)
8	Remorci la autotractoare sau autocamioane	
9	Vehicule cu tractiune animala	

Coeficientii de echivalare a vehiculelor fizice in vehicule etalon autoturisme (vehicule standard), conform SR 7348-2002 "Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie" sunt prezentati in tabelul urmator:

Table 16

Nr.crt.	Grupa de vehicule	Coeficient de echivalare
1	Biciclete si motociclete	0,5
2	Autoturisme, microbuze, autocamionete	1,0
3	Autocamioane si derivate cu 2 osii	2,5

4	Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii	2,5
5	Autovehicule articulate	3,5
6	Autobuze	2,5
7	Tractoare, vehicule speciale	2,0
8	Remorci	1,5
9	Vehicule cu tractiune animala	3,0

Pentru estimarea costurilor de operare si a costurilor legate de timpul deplasrii din cele 9 categorii de vehicule au fost cele regulate, reprezentate de autoturisme, autocamioane cu 2 osii, autocamioane cu 3-4 osii, autovehicule articulate si autobuze. Aceste vehicule din categoria regulate au fost impartite in 2 categorii: vehicule usoare reprezentate se autoturisme, vehicule grele reprezentate de autocamioane cu 2 osii, autocamioane cu 3-4 osii, autovehicule articulate si autobuze.

### Proiectile de trafic

Doua categorii de trafic au fost luate in considerare:

- **Trafic normal** – traficul normal din retea, incluzand cresterea normala previzionata. Traficul normal consta din traficul de tranzit si penetrare si traficul intens din oras.
- **Traficul generat** – traficul suplimentar datorat investitiei efectuate.

Valorile traficului progrnozat este realizat pe baza inregistrarilor facute la nivel de comuna (prezentate in tabelul 20) utilizind pentru prognoza , principiul similitudinii ,avind la baza Studiu de trafic si prognoza realizat de CESTRIN pe perioada 2015- 2035 si numarul vehiculelor care sunt inmatriculate pe aceasta strada.

Aceste valori au fost utilizate pentru determinarea costurilor de operare ale vehiculelor.

Lucrările de reabilitare ale strazilor vor produce o creștere a nivelului traficului. In calculele s-au folosit coeficientii de evolutie ai traficului in conformitate cu Recensamantul de circulatie efectuat de CESTRIN in anul 2015.

Traficul de pe strada analizata aferent investitiei este prezentat de mai jos:

Vehicule	Trafic existent in 24 h	Coef. Echivalare	Trafic 24 h echivalent-N <sub>e</sub> veh
biciclete	6	0.5	3
carute	0	3	0
motociclete	8	0.5	4
autoturisme	184	1	184

microbuze	2	1	2
<b>Total vehicole usoare</b>	<b>200</b>		<b>193</b>
autocamioane	1	2.5	2.5
tractoare	0	2	0
remorci	0	1.5	0
<b>Total vehicule grele</b>	<b>1</b>		<b>3</b>
<b>Total vehicule etalon</b>			<b>196</b>

### Determinarea costurilor de operare ale vehiculelor

#### *Costurile de operare a vehiculelor (VOC)*

Costurile de operare a vehiculelor reprezintă o măsura utilizată în mod curent în procesul de evaluare a proiectelor de drumuri. Acestea indică costurile medii pe km pentru vehiculele de diferite tipuri.

În cazul în care există informații detaliate, costurile de operare a vehiculelor pot fi estimate pentru diverse clase de vehicule. În cadrul acestei analize, s-a realizat o distincție între două grupuri mari de tipuri de vehicule: vehicule de tonaj mare și vehicule ușoare.

#### *Ipoteze pentru calculul VOC*

În absența oricarei intervenții de reconstrucție a drumului, previziunile indică o creștere graduală a valorilor IRI de-a lungul perioadei de viață a proiectului și creșteri graduale ale costurilor de operare a vehiculelor.

Costul întreținerii vehiculelor și al pieselor de schimb va crește odată cu creșterea rugozității în timp ce durata de viață a vehiculului se va reduce.

Relația numerică dintre IRI și costurile de operare a vehiculelor este complexă.

Relația dintre aceste două variabile poate fi o expresie, fiecare element fiind exprimat în ecuație cu proprii coeficienți. Valorile reale ale costurilor de operare a vehiculelor în relație cu IRI sunt specifice fiecărei țări. În general, relația se consideră a fi exponentială:

$$VOC_n = A * (1 + e_v)^n$$

Unde:

- ⇨ VOC = costul total de operare a vehiculelor
- ⇨ A este o constantă specifică locației și tipului de vehicul
- ⇨ n este valoarea IRI pentru lungimea în cazul respectiv
- ⇨  $e_v$  este coeficientul specific locației și tipului de vehicul.

Valorile pentru A și  $e_v$  sunt specifice fiecărei clase de vehicule. În timp ce valorile specifice variază în funcție de loc, turismele și vehiculele ușoare tind să aibă valori mici pentru A la valori mici ale IRI, însă valori mari pentru n. Camioanele grele prezintă valori mai mari pentru A, dar de cele mai multe ori au valori mici pentru n.

Următoarele valori au fost folosite pentru constantele Ev și A:

	A	$e_v$
Vehicule ușoare	0.08	0.05
Vehicule grele	0.2	0.1

$e_v$  este o componentă de costuri care este strâns legată de evoluția IRI, crește exponențial cu valoarea IRI.

A este o constantă specifică locației.

Calculul Costurilor de operare pe toată lungimea de drum pentru traficul proiectat este realizat cu formula:

$$VOC = MZA \times 365 \times L \times VOCunit.$$

Unde:

- MZA – traficul mediu zilnic anual pe categoria de vehicule (ușor sau greu) exprimat în Vehicule /zi
- L – lungimea strazi exprimat în Km. Lungimea totală a strazi este de 0.545 Km.
- VOCunit. = Costurile de operare pe km pe categorie de vehicule (ușor sau greu) exprimate în Euro/km

S-a considerat că în condițiile realizării întreținerii curente drumul se va deteriora cu 0,3 puncte IRI în fiecare an.

În scenariul "Fără proiect" pe baza observațiilor din teren, s-a apreciat o valoare IRI în anul de bază de 10,00.

Ca urmare a implementării proiectului starea drumului se va îmbunătăți și valoarea IRI va fi de 3,

**Tabel 7. Valorile Costurilor Unitare VOC (RON/Km)**

An	Tip vehicul	Fara PROJECT					Cu PROJECT						
		IRI	A	1+e <sub>v</sub>	A*(1+e <sub>v</sub> ) <sup>IRI</sup> (RON/Km)	MZA	VOC anual (RON)	IRI	A	1+e <sub>v</sub>	A*(1+e <sub>v</sub> ) <sup>IRI</sup> (RON/Km)	VOC anual (RON)	Economii in costuri de exploatare (RON/an)
An C	Auto	10	0.08	1.05	0.61	195	111,422	10	0.08	1.05	0.61	111,422	0
1	VehGr	10	0.2	1.1	2.41	1	111,422	10	0.2	1.1	2.41	111,422	0
	Auto	8	0.08	1.05	0.55	213		3.5	0.08	1.05	0.44		
2	VehGr	8	0.2	1.1	2.00	2	112,175	3.5	0.2	1.1	1.30	89,502	22,673
	Auto	8.3	0.08	1.05	0.56	223		3.5	0.08	1.05	0.44		
3	VehGr	8.3	0.2	1.1	2.05	2	118,932	3.5	0.2	1.1	1.30	93,498	25,434
	Auto	8.6	0.08	1.05	0.57	231		3.8	0.08	1.05	0.45		
4	VehGr	8.6	0.2	1.1	2.11	2	124,863	3.8	0.2	1.1	1.34	98,174	26,690
	Auto	8.9	0.08	1.05	0.57	233		4.1	0.08	1.05	0.45		
5	VehGr	8.9	0.2	1.1	2.17	2	127,777	4.1	0.2	1.1	1.38	100,461	27,316
	Auto	9.2	0.08	1.05	0.58	238		4.4	0.08	1.05	0.46		
6	VehGr	9.2	0.2	1.1	2.24	2	132,884	4.4	0.2	1.1	1.42	104,484	28,401
	Auto	9.5	0.08	1.05	0.59	242		4.7	0.08	1.05	0.47		
7	VehGr	9.5	0.2	1.1	2.30	2	137,045	4.7	0.2	1.1	1.46	107,756	29,288
	Auto	9.8	0.08	1.05	0.60	246		4.4	0.08	1.05	0.46		
8	VehGr	9.8	0.2	1.1	2.37	2	141,300	4.4	0.2	1.1	1.42	107,824	33,476
	Auto	8.4	0.08	1.05	0.56	250		3.8	0.08	1.05	0.45		
9	VehGr	8.4	0.2	1.1	2.07	2	133,742	3.8	0.2	1.1	1.34	106,265	27,477
	Auto	8.8	0.08	1.05	0.57	261		4.1	0.08	1.05	0.45		
10	VehGr	8.8	0.2	1.1	2.15	3	144,126	4.1	0.2	1.1	1.38	113,658	30,468
	Auto	9.1	0.08	1.05	0.58	275		4.4	0.08	1.05	0.46		
11	VehGr	9.1	0.2	1.1	2.22	3	153,689	4.4	0.2	1.1	1.42	121,234	32,455
	Auto	9.4	0.08	1.05	0.59	286		4.7	0.08	1.05	0.47		
12	VehGr	9.4	0.2	1.1	2.28	3	162,437	4.7	0.2	1.1	1.46	128,162	34,275
	Auto	9.7	0.08	1.05	0.60	294		3.5	0.08	1.05	0.44		
13	VehGr	9.7	0.2	1.1	2.35	3	169,249	3.5	0.2	1.1	1.30	123,863	45,385
	Auto	10	0.08	1.05	0.61	304		4.1	0.08	1.05	0.45		
14	VehGr	10	0.2	1.1	2.41	3	177,325	4.1	0.2	1.1	1.38	131,763	45,562
	Auto	10.3	0.08	1.05	0.62	310		4.4	0.08	1.05	0.46		
15	VehGr	10.3	0.2	1.1	2.48	3	183,376	4.4	0.2	1.1	1.42	136,265	47,110
	Auto	8.7	0.08	1.05	0.57	316		4.1	0.08	1.05	0.45		
16	VehGr	8.7	0.2	1.1	2.13	3	172,238	4.1	0.2	1.1	1.38	136,701	35,537
	Auto	8	0.08	1.05	0.55	323		4.4	0.08	1.05	0.46		
17	VehGr	8	0.2	1.1	2.00	3	170,253	4.4	0.2	1.1	1.42	142,111	28,142
	Auto	8.3	0.08	1.05	0.56	326		4.7	0.08	1.05	0.47		
18	VehGr	8.3	0.2	1.1	2.05	4	176,246	4.7	0.2	1.1	1.46	146,872	29,374
	Auto	8.6	0.08	1.05	0.57	329		5.5	0.08	1.05	0.49		
19	VehGr	8.6	0.2	1.1	2.11	5	182,435	5.5	0.2	1.1	1.57	155,698	26,737
	Auto	8.9	0.08	1.05	0.57	345		5.8	0.08	1.05	0.49		
20	VehGr	8.9	0.2	1.1	2.17	5	193,585	5.8	0.2	1.1	1.62	165,251	28,334
	Auto	9.2	0.08	1.05	0.58	357		6.4	0.08	1.05	0.51		
	VehGr	9.2	0.2	1.1	2.24	5	202,916	6.4	0.2	1.1	1.71	175,902	27,014

**Costurile timpului călătoriei (VOT)**

Costurile legate de timpul călătoriei sunt strâns legate de viteza de deplasare a vehiculelor. Acest din urma indicator este influențat de starea tehnică a drumului, de IRI.

Am considerat că pentru fiecare creștere cu 0,3 puncte a IRI viteza de deplasare va scade cu 3%.

Costurile timpului călătoriei au fost calculate pornind de la următorii indicatori:

Numărul mediu de pasageri pe vehicul	UM	
vehicule ușoare	Pasageri / veh	2,1
vehicule grele	Pasageri / veh	21

$$\text{VOT} = (\text{MZA} \times 365 \times L) / \text{Vit. Med.} \times \text{VOTunit.}$$

Unde:

MZA – traficul mediu zilnic anual pe categoria de vehicule (ușor sau greu),

exprimat în Vehicule /zi.

L – lungimea strazi exprimat în Km. Lungimea totală a strazi este de 1.634 Km.

Vit. Med. = Viteza medie de călătorie corespunzătoare IRI și categoriei vehiculului, (ușor sau greu).

VOT<sub>unit</sub> = Costurile de operare pe categorie de vehicul (ușor sau greu), exprimat în Euro/vehicul.

Aplicând cele de mai sus se poate face un calcul pentru determinarea costurilor de operare ale vehiculelor pentru cele două scenarii considerate: „cu proiect” și „fără proiect”.

Rezultatele acestor calcule sunt date în tabelul de mai jos.

Pentru a determina beneficiile aduse de implementarea proiectului se va face diferența dintre costuri pentru cele două scenarii. Aceste beneficii sunt prezentate în același tabel.

Se poate observa că în anul 1 al analizei când se execută lucrările de reabilitare a drumului, costurile de operare sunt identice pentru cele două scenarii. Din anul al 2 - lea încep să apară și beneficii datorate îmbunătățirii condițiilor de circulație.

Trebuie menționat faptul că circulația rutieră se va desfășura pe traseul actual al drumului pe toată perioada de realizare a lucrărilor de reabilitare.

**Tabel 8. Costurile de timp ale vehiculelor**

An	Tip vehicul	Fara PROIECT				Cu PROIECT			Economii in costuri de timp (RON/an)
		IRI	Vit med (km/h)	MZA	VOT anual (RON)	IRI	Vit med (km/h)	VOT anual (RON)	
0	Auto	10	41	195	16,589	10	41	16,589	0
	VehGr			1					
1	Auto	8	50	213	15,235	3.5	76	10,023	5,212
	VehGr			2					
2	Auto	8.3	48	223	16,562	3.5	76	10,460	6,102
	VehGr			2					
3	Auto	8.6	47	231	17,484	3.8	74	11,105	6,379
	VehGr			2					
4	Auto	8.9	46	233	18,005	4.1	72	11,503	6,502
	VehGr			2					
5	Auto	9.2	44	238	19,277	4.4	70	12,117	7,160
	VehGr			2					
6	Auto	9.5	43	242	20,035	4.7	68	12,669	7,366
	VehGr			2					
7	Auto	9.8	42	246	20,829	4.4	70	12,497	8,331
	VehGr			2					
8	Auto	8.4	48	250	18,502	3.8	74	12,001	6,501
	VehGr			2					
9	Auto	8.8	46	261	20,502	4.1	72	13,098	7,403
	VehGr			3					
10	Auto	9.1	45	275	21,992	4.4	70	14,138	7,854
	VehGr			3					
11	Auto	9.4	43	286	23,943	4.7	68	15,140	8,802
	VehGr			3					
12	Auto	9.7	42	294	25,146	3.5	76	13,897	11,250
	VehGr			3					
13	Auto	10	41	304	26,571	4.1	72	15,130	11,440
	VehGr			3					
14	Auto	10.3	40	310	27,734	4.4	70	15,848	11,886
	VehGr			3					
15	Auto	8.7	46	316	24,550	4.1	72	15,685	8,865
	VehGr			3					
16	Auto	8	50	323	23,118	4.4	70	16,513	6,605
	VehGr			3					
17	Auto	8.3	48	326	24,672	4.7	68	17,416	7,257
	VehGr			4					
18	Auto	8.6	47	329	25,801	5.5	63	19,248	6,553
	VehGr			5					
19	Auto	8.9	46	345	27,518	5.8	61	20,752	6,767
	VehGr			5					
20	Auto	9.2	44	357	29,676	6.4	58	22,513	7,163
	VehGr			5					

## Costurile accidentelor

O analiza a eficacității costurilor pentru potențialul proiectelor de transport ar trebui să ia în considerare posibile schimbări în rata accidentelor. Reducerea numărului accidentelor de mașină este o prima motivație pentru multe investiții în drumuri sau proiecte de îmbunătățire. În general, pentru aceste proiecte aproximativ 1/3 din totalul beneficiilor provin din evitarea asociată cu reducerea numărului sau gravitatea accidentelor. Reducerea numărului sau a gravitației accidentelor poate fi convertită într-un beneficiu anual, măsurat în bani, și inclus în analiza socio - economică a proiectului.

O evaluare a reducerii accidentelor pentru proiectul de drum propus necesită o examinare istoricului ratei accidentelor din zona. Pentru scopurile acestei estimări, tipurile de accidente pot fi împărțite în trei categorii de gravitate: mortale, grave, sau daune materiale. Accidentele pot varia în gravitate și în numărul persoanelor implicate. Accidentele mortale au ca rezultat ani de viață pierduți, în timp ce accidentele grave au ca rezultat pierderea în ani a vietii productive. Accidentele grave pot provoca de asemenea durere și suferință. Estimarea costurilor acestor accidente cu exactitate este foarte importantă pentru analiza socio - economică a proiectului.

Informațiile asupra apariției accidentelor rutiere pentru zona de aplicabilitate a proiectului au fost furnizate de către Brigada de Politie Rutiera. Aceste informații sunt în medie de 0,06 morți și 0,11 accidentați grav/milioane de vehicule/km și sunt la nivelul mediu al țării.

Rata tuturor accidentelor este foarte mare, în special atunci când sunt luate în considerare și accidentelor ușoare.

A fost estimat costul mediu pe accident în funcție de gravitatea acestuia pentru analiza economică. Datorită datelor disponibile limitate referitoare la accidente și a numărului mic de studii referitoare la accidentele rutiere din România, aceste valori sunt estimative.

Tip Accident	Rata accidentelor	Valoare (RON)
Fatale	0,06	1,301,658
Accidente grave	0,11	401,699

Aplicând aceste date la traficul anual pentru cele două scenarii de lucru rezultă datele din tabelul de mai jos. Prin diferență, se pot determina beneficiile proiectului.

**Tabel 9. Total estimări venituri din reducerea pagubelor produse de accidente în RON pe an.**

No	Element	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
	MZA echivalență turișme	196	215	225	231	235	240	244	248	252	264	278	289	297	307	313	319	326	330	334	350
	Trafic anual (MZA x 365)	71.358	78.493	82.051	84.202	85.629	87.770	89.197	90.624	92.051	96.333	101.328	105.609	108.463	112.031	114.172	116.313	119.167	120.594	122.021	127.730
Situarea "fara proiect"	Costul accidentelor față	3037	3341	3493	3584	3845	3736	3797	3857	3918	4100	4313	4455	4617	4769	4860	4951	5072	5133	5194	5437
	Costul accidentelor grave	1718	1890	1976	2028	2082	2114	2148	2182	2217	2320	2440	2543	2612	2658	2749	2801	2870	2904	2938	3076
	Costul total al accidentelor	4756	5231	5469	5612	5707	5850	5945	6040	6135	6420	6753	7038	7229	7466	7609	7752	7942	8037	8132	8513
	MZA echivalență turișme	196	215	225	231	235	240	244	248	252	264	278	289	297	307	313	319	326	330	334	350
Situarea cu proiect*	Trafic anual (MZA x 365)	71.358	78.493	82.051	84.202	85.629	87.770	89.197	90.624	92.051	96.333	101.328	105.609	108.463	112.031	114.172	116.313	119.167	120.594	122.021	127.730
	Costul accidentelor față	1215	1336	1397	1434	1458	1494	1519	1543	1567	1640	1725	1788	1847	1907	1944	1980	2029	2053	2077	2175
	Costul accidentelor grave	667	756	790	811	825	845	859	873	887	928	976	1017	1045	1079	1100	1120	1148	1162	1175	1230
	Costul total al accidentelor	1902	2093	2168	2285	2340	2378	2416	2454	2568	2701	2815	2891	2987	3044	3101	3177	3215	3253	3405	3499

### **Costul poluării produse de către vehicule**

Media costurilor poluării cauzate de traficul de mare tonaj în EU este estimată la 8,6 Euro/100km, cu excepția orelor de vârf;

Poluarea produsă de un camion este echivalentă cu poluarea produsă de 20 mașini mici;

Coeficientul de congestie a traficului este de 1,5 pentru situația fără proiect și 1,1 pentru situația cu proiect.

Coeficientul drumului este 1,8 pentru situația fără proiect și 1,6 pentru situația cu proiect.

Pentru situația fără proiect:

$$0.545 \text{ Km} \times 8,6 \text{ Euro/100} \times 1,5 \times 1,8 / 20$$

Pentru situația cu proiect:

$$0.545 \text{ Km} \times 8,6 \text{ Euro/100} \times 1,1 \times 1,6 / 20$$

unde:

0.545 Km = lungimea drumului

8,6 Euro/100km = media costurilor poluării cauzate de traficul de mare tonaj.

20 - factor de convertire a vehiculelor ușoare în vehicule de mare tonaj.

Pentru rețeaua de strazi de 0.545 km, va rezulta costul poluării pentru cele două scenarii:

Cost unitar al poluării (RON)	
Scenariul "fără proiect"	0.029
Scenariul "cu proiect"	0.019

**Tabel 10. Total estimări venituri din reducerea poluării în RON pe an**

No	Element	An C	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
Situatia "fara proiect"	MZA echivalent turișme	196	215	225	231	235	240	244	248	252	264	278	289	297	307	313	319	326	330	334	350	362
	trafic anual (MZA x 365)	71.358	78.493	82.061	84.202	85.629	87.770	89.197	90.624	92.051	96.333	101.328	105.609	108.463	112.031	114.172	116.313	119.167	120.594	122.021	127.730	132.011
	Costul total al poluării	2101	2311	2416	2479	2521	2584	2626	2668	2710	2837	2984	3110	3194	3239	3362	3425	3509	3551	3593	3761	3887
Situatia cu proiect	MZA echivalent turișme	196	215	225	231	235	240	244	248	252	264	278	289	297	307	313	319	326	330	334	350	362
	trafic anual (MZA x 365)	71.358	78.493	82.061	84.202	85.629	87.770	89.197	90.624	92.051	96.333	101.328	105.609	108.463	112.031	114.172	116.313	119.167	120.594	122.021	127.730	132.011
	Costul total al poluării	2101	1507	1575	1616	1644	1685	1712	1739	1767	1849	1945	2027	2082	2150	2191	2233	2287	2315	2342	2452	2534
	Reducere costului de poluare	0	805	841	863	878	900	914	929	944	968	1039	1083	1112	1148	1170	1192	1222	1236	1251	1309	1.353

### **Beneficiile socio - economice (Locuri de muncă nou create)**

Prin realizarea proiectului de reabilitare a drumului se vor crea un număr de locuri de muncă pentru personalul ce se va ocupa cu întreținerea în bune condiții a stării drumului. Acest personal va fi recrutat dintre şomerii înregistrați în zonă. Valoarea ajutorului de somaj este de 60% din salariul de bază minim brut pe țară.

Salariile luate în calcul pentru stabilirea beneficiilor sociale sunt:

Poziția	Salariu brut (Lei pe lună)
Muncă Manuală	2414
Şoferi semi - calificați (vehicule)	2184
Operatori Utilaje	2529
Şofer/Operator (echipamente grele)	2759
Artizani Calificați	2299
Tehnician	2989
Conducere medie (diplomă)	3219
Contabil Calificat (CPA)	3449
Inginer (diplomă)	4138

Pentru determinarea beneficiilor produse de implementarea proiectului, s-au luat în calcul aceleași scenarii.

În scenariul „fără proiect” s-a considerat ca sunt folosite 0 persoane pentru întreținerea drumurilor actuale.

În scenariul „cu proiect” se consideră că sunt necesare un număr de 10 de locuri de muncă pe perioada de construcție (anul 1), și 2 persoane pentru întreținerea străzii modernizate.

Rezultatele acestor calcule sunt date în tabelul de mai jos.

**Tabel 11. Total estimări beneficii sociale în Euro pe an**

No	Element	An C	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20
Salarii mediu bnd/p econome		2681	2.689	2.697	2.705	2.713	2.721	2.730	2.738	2.746	2.754	2.763	2.771	2.779	2.787	2.796	2.804	2.813	2.821	2.830	2.838	2.847
Salarii "ura proiect"	Ajutor semaj 10 pers anul 1 si 2 pers in restul anilor	241.290	48.403	48.548	48.694	48.840	48.986	49.133	49.281	49.428	49.577	49.725	49.875	50.024	50.174	50.325	50.476	50.627	50.779	50.931	51.084	51.238
Salarii "cu primari"	Fata de muncă, 10 pers. pe anu anul 1 2 pers. pentru restul anilor	312.722	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843	55.843
Beneficii sociale		71.432	7.440	7.295	7.150	7.003	6.857	6.710	6.563	6.415	6.265	6.118	5.969	5.819	5.669	5.518	5.367	5.216	5.064	4.912	4.759	4.606

### **Rezultatul analizei sociale**

Rezultatele beneficiilor sociale produse de realizarea acestui proiect de reabilitare a strazii sunt prezentate în următorul tabel.

Impactul asupra locurilor de muncă create:

- Locuri de muncă permanente pe perioada de funcționare a strazii: 2
- Locuri de muncă temporare: 0
- Locuri de muncă temporare pe durata de construcție: 10

Rezultatele analizei economice sunt prezentate în tabelul următor (valori calculate numai pentru total investiție RIRE/c și VANE/c):

Tabelul 12. prezintă toate calculele acestei analize socio - economice complete.

Este necesar să elaborăm această analiză prin conversia de la prețurile pieței la prețuri contabile, folosind factorii standard de conversie.

### **Corecții: externalități fiscale, prețuri contabile**

Pentru determinarea performanțelor economice, sociale și de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecții, atât pentru costuri, cât și pentru venituri.

Aceasta fază duce la determinarea a două noi elemente pentru analiza economică: valoarea rândului „corecție fiscală” și valoarea factorului de conversie pentru prețurile pieței. Prețurile pieței includ impozite și subvenții și unele plăți de transfer, care pot afecta prețurile fără impozite. Există câteva reguli generale care pot fi aplicate pentru a corecta astfel de distorsiuni:

- prețurile intrărilor și ieșirilor luate în considerare pentru analiza cost - beneficiu trebuie să fie fără TVA, sau alte impozite indirekte;
- prețurile intrărilor considerate în analiza cost - beneficiu trebuie să fie brute (să conțină impozite directe);
- transferul pur de plăți, către indivizi, cum ar fi plăți a asigurărilor sociale, trebuie omise;

#### **Corecția Fiscală:**

Aceasta presupune deducerea din fluxurile analizei financiare a plăților care nu au resurse reale în contrapartidă, ca subvențiile și impozitele indirekte la intrări sau ieșiri.

Referitor la transferurile publice directe, acestea nu sunt incluse din start, în tabelul inițial al analizei financiare care consideră costurile de investiții și nu resursele financiare.

### **Corecțile externalităților:**

Obiectivul acestei faze este să determine beneficiile sau costurile externe proiectului. Exemple în acest sens sunt costurile și beneficiile provenind din impactul cu mediul, timpul economisit prin implementarea acestui proiect în sectorul infrastructurii, creșterea nivelului de trai și diminuarea somajului.

### **Conversia prețurilor pieței în prețuri contabile:**

Obiectivul acestei faze este de a determina coloana factorilor de conversie pentru transformarea prețurilor pieței în prețuri contabile.

Prețurile curente aferente fluxurilor de intrare și de ieșire nu reflectă cu acuratețe valoarea lor socială, datorită distorsiunilor pieței, cum ar fi regimul de monopol, îngrădirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere și ofertă etc.

Distorsiunile prețurilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.

Factorii de conversie utilizați sunt prezentați mai jos

<b>Costuri de întreținere</b>	<b>Structura</b>	<b>Factor de conversie</b>
Forța de muncă	30%	1
Materiale importate	40%	0.87
Materiale de construcție autohtone	25%	0.87
Profit	5%	0
<b>Factor de conversie Costuri de întreținere</b>	<b>0.87</b>	
<b>Pentru investiție</b>		
Forța de muncă calificată	10%	1
Forța de muncă necalificată	30%	0.95
Materiale de construcție importate	30%	0.95
Materiale de construcție autohtone	20%	0.99
Profit	5%	0
Taxe	5%	0
<b>Factor de conversie Costuri de investiție</b>	<b>0.87</b>	
<b>VOC</b>		
Forța de muncă calificată	10%	1
Materiale autohtone	10%	0.88
Consumuri autohtone	60%	0.85
Consumuri importat	15%	0.83
Profit	5%	0
<b>Factor de conversie Costuri de operare a vehiculelor</b>	<b>0.82</b>	

**Tabel 12. Calculul indicatorilor economici ai investiției - în RON**

Correlati Financiare	An C	1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	An 8	An 9	An 10	An 11	An 12	An 13	An 14	An 15	An 16	An 17	An 18	An 19	An 20	Total	
Economii din costurile de operare ale vehiculelor IVC	0.92	0	22.673	25.434	26.690	27.316	28.401	29.288	33.476	27.477	30.468	32.455	34.275	45.385	45.562	47.110	35.537	28.142	29.374	26.737	28.334	27.014	
Economii din reducerea costurilor de operare ale vehiculelor IOT	0	5.212	6.102	6.379	6.502	7.160	7.366	8.331	6.501	7.403	7.854	8.802	11.250	11.440	11.886	8.865	6.605	7.257	6.553	6.767	7.163	155.398	
Economii din reducerea costurilor accidentelor	2.653	3.139	3.281	3.367	3.424	3.510	3.567	3.624	3.681	3.652	4.223	4.337	4.480	4.585	4.651	4.765	4.822	4.879	5.108	4.399	84.580		
Beneficii sociale din reducere nr de someri din zona	71.432	7.440	7.265	7.150	7.003	6.857	6.710	6.553	6.415	6.266	6.118	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989		
Economii din reducerea costurilor din poluire	0	805	841	878	900	914	929	944	988	1.039	1.083	1.112	1.148	1.170	1.192	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.353	
Economii din reducerea costurilor de înțelegere	0.87	0	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	36.357	21.177	
Valoarea reziduală (15% din valoarea investiției)	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782.682	
Costul venituri	74.285	66.817	70.006	71.275	92.268	73.345	74.204	78.527	71.722	95.555	77.306	79.813	91.364	93.401	95.461	97.507	100.447	102.514	104.582	107.649	113.688		
Fluxul net de numerar "racord" la actualizare	-420.300	66.817	70.006	71.275	92.268	73.345	74.204	78.527	71.702	95.555	77.306	79.813	91.364	93.401	95.461	97.507	100.447	102.514	104.582	107.649	113.688		
Costul venituri actualizate	74.285	63.334	62.397	60.699	74.481	50.119	53.816	53.963	46.721	59.078	45.257	44.289	48.056	47.593	44.138	40.188	36.414	31.322	27.141	0.362	0.343		
Fluxul net de numerar actualizat	568.489	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	476.325	568.489		
Rata internă de rentabilitate economică a investiției netă actualizată economică a investiției	8.79%																						
Raport Cost/Beneficiu	1.84																						
Beneficiu Crst																							

<b>Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)</b>	<b>8.79%</b>
<b>Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)</b>	<b>476,325</b>
<b>Raport Cost/Beneficiu</b>	<b>1.84</b>

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu sunt cele realizate prin implementarea proiectului.

Costurile economice sunt reprezentate de costurile de investiție, costurile de întreținere și reabilitarea curentă.

Analiza cost - beneficiu a proiectului presupune determinarea următorilor indicatori:

- Valoarea Actuală Netă Economică (VANE)
- Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE)
- Raportul Beneficiu/Cost
- Rata de actualizare utilizată în analiză are valoarea 5.5%.

Din analiza valorilor furnizare în tabelul 12. rezultă următoarele:

- Valoarea Actuală Netă Economică este pozitivă: 476 325 RON
- Rata Internă de Rentabilitate Economică este de 8,79%, mai mare ca rata socială de actualizare 5.5%.
- Raportul beneficut/cost este  $1,84 > 1$ .

## 4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice și parametri ale caror variații, pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI și VNA care pot cauza schimbări semnificative a acestor parametri. Se recomanda considerarea acestor parametri pentru care variația pozitiva sau negativa cu 1% produce o variație corespunzătoare de 1% în RIR sau 5.5% în valoarea de baza a VNA.

### *Analiza de senzitivitate financiară*

impact asupra:  
parametru critic:

Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)  
**COSTURI DE INVESTIȚIE**

-15%	-10%	-5%	Valoare de bază	5%	10%	15%
-0.27%	-0.81%	-1.34%	-1.86%	-2.37%	-2.82%	-3.24%

impact asupra:  
parametru critic:

Valoarea netă actualizată financiară a investiției (VNAF)  
**COSTURI DE INVESTIȚIE**

-15%	-10%	-5%	Valoare de bază	5%	10%	15%
-14,239	-43,805	-76,186	-111,806	-149,207	-186,608	-224,009

impact asupra:  
parametru critic:

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF)

**COSTURI DE ÎNTREȚINERE**

-15%	-10%	-5%	<b>Valoare de bază</b>	5%	10%	15%
-0.27%	-0.81%	-1.34%	<b>-1.86%</b>	-2.37%	-2.82%	-3.24%

impact asupra:  
parametru critic:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

**COSTURI DE ÎNTREȚINERE**

-15%	-10%	-5%	<b>Valoare de bază</b>	5%	10%	15%
-16,374	-48,185	-79,996	<b>-111,806</b>	-142,102	-169,644	-194,791

impact asupra:  
parametru critic:

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF)

**RATA DE ACTUALIZARE**

-15%	-10%	-5%	<b>Valoare de bază</b>	5%	10%	15%
-0.44%	-0.92%	-1.39%	<b>-1.86%</b>	-2.33%	-2.79%	-3.25%

impact asupra:  
parametru critic:

Valoarea neta actualizata finanziara a investieiei (VNAF)

**RATA DE ACTUALIZARE**

-15%	-10%	-5%	<b>Valoare de bază</b>	5%	10%	15%
-29,005	-58,590	-86,135	<b>-111,806</b>	-135,756	-158,122	-179,030

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabileasca faptul ca pentru o variație maxima a costurilor de investitie de +/-15% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financial net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5%.


Așa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAF scade atunci cand:

- Costurile de intretinere cresc
- Rata de actualizare creste.
- Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5% VNAF este 0.

Nici unul din parametri analizati nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul ofera robustete si ramane eligibil din punct de vedere al indicator finanziari in urma analizei de senzitivitate.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

**INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTULIAZARE ASUPRA SENZITIVITATII PROIECTULUI**



*Analiza de sensibilitate economică*

impact asupra:

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

parametru critic:

**COSTURI DE INVESTITIE**

-6%	-4%	-2%	Valoare de bază	2%	4%	6%
9.89%	9.52%	9.15%	<b>8.79%</b>	8.43%	8.08%	7.75%

impact asupra:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic:

**COSTURI DE INVESTITIE**

-6%	-4%	-2%	Valoare de bază	2%	4%	6%
508,504	498,190	487,472	<b>476,325</b>	464,955	453,585	442,216

impact asupra:

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

parametru critic:

**COSTURI DE ÎNTREȚINERE**

-6%	-4%	-2%	Valoare de bază	2%	4%	6%
9.21%	9.07%	8.93%	<b>8.79%</b>	8.65%	8.52%	8.39%

impact asupra:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic:

**COSTURI DE ÎNTREȚINERE**

-6%	-4%	-2%	Valoare de bază	2%	4%	6%
500,953	492,744	484,534	<b>476,325</b>	468,277	460,538	453,091

impact asupra:

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

parametru critic:

**RATA DE ACTUALIZARE**

-6%	-4%	-2%	Valoare de bază	2%	4%	6%
10.36%	9.83%	9.31%	<b>8.79%</b>	8.28%	7.77%	7.26%

impact asupra:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic:

RATA DE ACTUALIZARE


-6%	-4%	-2%	Valoare de bază	5%	10%	15%
618,463	567,869	520,575	476,325	434,886	396,044	359,603

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabileasca faptul ca pentru o variatie maxima a costurilor de investitie de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5,5%.

Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAE scade atunci cand:

- Costurile de intretinere cresc
- Rata de actualizare creste.
- Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5.5% VNAE este 0.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:



Nici unul din parametri analizati nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul ofera robustete si ramane eligibil din punct de vedere al indicatorilor economici in urma analizei de senzitivitate.

#### **4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor**

Proiectul de investiții are o "lume" proprie reprezentată de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (consultanți, ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) și cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

În același timp, fiecare proiect se derulează în "lumea organizației" care construiește sau achiziționează activul (denumit generic "investiție"), iar aceasta își desfășoară activitatea într-o economie și în un mediu ambient marcat de neprevăzut.

În mediul economic și de afaceri actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ – ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de **risc al proiectului**.

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natură **interna si externă**:

- Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor și care se pot minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasă a activitatilor
- Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

În **perioada de execuție a proiectului**, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. Principalele riscuri de *natura internă* ce apar sunt:

- **riscul tehnologic** care apare în cazul unor investiții cu grad ridicat de noutate tehnologică. În general, investitorii se simt mai în siguranță dacă tehnologia a fost probată în alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o condiție de a se acorda un împrumut.
- **riscul de depășire a costurilor** ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.
- **riscul de intarziere (depășire a duratei stabilității)** poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altă parte la intarzierea

intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și de clienți.

• **riscul de interfață** este generat de intercondiționarea dintre diferiți execuțanți pe care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea execuțanților sau din incoerență între clauzele diferitelor contracte de execuție.

• **riscul de subcontractanți** este asumat de titularul de contract cand tratează lucrări în subanrepriză.

• **riscul de indexare a costurilor proiectului** apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Intre *metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri*, se enumeră:

- transferul riscului, către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unor părți din proiect (outsourcing);
- diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;
- selectarea științifică a subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

### **Sistemul de monitorizare**

Esenta acestuia constă în compararea permanentă a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluție programată/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide dacă sunt posibile și/sau anumite măsuri de remediere.

### **Sistemul de control**

Acesta va trebui să intre în acțiune repede și eficient cand sistemul de monitorizare indică abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

- a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz)
- autorizarea măsurilor propuse

- implementarea schimbarilor propuse
- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

### ***Sistemul informational***

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

- masurarea evolutiei fizice
- masurarea evolutiei financiare
- controlul calitatii
- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

### ***Mecanismul de control financiar***

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

- stabilirea unei planificari financiare
- confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari
- compararea abaterilor dintre plan si realitate

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

### ***Contabilitatea si managementul financiar***

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)
  - Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul

proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidenelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobatte.

- Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

- Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intrelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

#### ***Riscurile externe (care nu depind de beneficiar)***

SECTOR	RISURI	EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISURI
POLITIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reorientarea politicii interne a Romaniei spre un model economic de tip inchis</li> <li>- reorientarea politicii spre un sistem administrativ centralizat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- imbunatatirea mediului legal si institutional in Romania</li> <li>- extinderea descentralizarii in toate sectoarele de activitate</li> <li>- stabilitate politica interna</li> </ul>
PATRIMONIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daune directe produse bunurilor din diverse cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundatie, intemperii atmosferice, furt, vandalism etc;</li> <li>- Pierderi financiare indirekte din intreruperea activitatii (intrerupere cauzata de producerea riscurilor asigurate);</li> <li>-Avariile accidentale la echipamente si utilaje, precum si pierderi financiare indirekte, aferente intreruperii activitatii din astfel de cauze;</li> <li>-Avariile la lucrările de construcție, instalare si punere in functiune;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-asigurarea bunurilor (utilaje, instalatii, materiale, materii prime) pentru incendiu, cutremur, furt);</li> <li>-gasirea unor solutii rapide de inlocuire a bunurilor care au suferit avariile astfel incat lucrările sa poată continua</li> </ul>

SECTOR	RISURI	EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISURI
FINANCIAR/ ECONOMIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Risuri legate de piata financiara- fluctuațiile de curs valutar           <ul style="list-style-type: none"> <li>- inasprirea procedurilor vamale</li> <li>- retragerea sprijinului financiar din partea unor organisme financiare internationale</li> <li>- dezvoltarea economiei subterane</li> <li>- scaderea ritmului de privatizare</li> <li>- acordarea unor facilitati altor centre din regiune si Euroregiune</li> </ul> </li> </ul>	<p>-in cazul cresterii cursului valutar la Euro iar finantarea primita sa fie in lei, acest lucru poate duce la imposibilitatea continuarii lucrarii. Se poate evita prin incheierea contractelor in lei cu antreprenorii.</p> <p>Pentru a face fata fluctuațiilor de pe piata valutara se pot incheia contracte pe piata financiara a derivatelor.</p>
RELATII REGIONALE, EUROREGIONALE, INTERNATIONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- instabilitate politica internationala</li> <li>- accentuarea unor conflicte in zona noastră geografica           <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparitia unor conflicte in interiorul comunitatii ;</li> <li>- conflicte de interese intre diferite centre economice din regiune</li> <li>- conflicte de interese intre diferite nivele decizionale (local, judetean, national)</li> </ul> </li> </ul>	<p>-imbunatatirea mediului legal si institutional in Romania</p> <p>- obtinerea tuturor aprobarilor pentru derularea investitiei inainte de inceperea lucrarilor.</p>
RASPUNDEREA CIVILA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Raspunderea civila generala fata de terti</li> <li>-Raspunderea manageriala;</li> </ul>	
RISURI DE MEDIU SI DE CLIMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-cele climaterice sunt legate de existenta unor precipitatii abundente care ar putea intrerupe lucrările , cat si existenta unor temperaturi scazute care ar duce la inghet si ar inreuna executarea lucrarilor.</li> </ul>	<p>-In zonele cu riscuri naturale se vor autoriza numai constructiile care au drept scop limitarea acestor riscuri; alte categorii de constructii pot fi autorizate doar dupa eliminarea factorilor naturali de risc si cu respectarea prevederilor legale in vigoare;</p> <p>-Urmarirea comportarii si intretinerea lucrarilor de regularizare si desecare, precum si a celor de aparare impotriva</p>

SECTOR	RISURI	EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISURI
		inundatiilor; -Imbunatatirea planurilor de actiune si interventie in caz de calamitati naturale.

## **5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).**

**5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.**

Pentru reabilitarea strazii, se propun urmatoarele solutii cu caracter constructiv:

### **Solutia 1:**

Refacerea structurii rutiere existente prin efectuarea de reparatii la dala de beton existenta acolo unde sunt cedari de fundatie

Solutia pentru reabilitarea strazii este urmatoarea:

- frezarea straturilor asfaltice existente;
- geocompozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala / transversala de min. 50kN/m;
- 6 cm legatura BAD20(22.4)leg50/70;
- 4 cm uzura BA16rul50/70.

Acolo unde se constata cedari de fundatie, refacerea structurii rutiere existente va avea urmatoarea alcatuire:

- 4 cm beton asfaltic BA16rul50/70
- 6 cm beton asfaltic BAD20 (22,4)leg50/70
- 20 cm beton de ciment C16/20
- 20 cm fundatie din balast
- 7 cm strat de forma din nisip.

Solutia pentru refacerea parcarilor existente are urmatoarea structura:

- geocompozit antifisura
- 5 cm uzura BA16rul50/70

Acolo unde se constata cedari de fundatie ale parcarilor, refacerea structurii rutiere existente va avea urmatoarea alcatuire:

- 5 cm beton asfaltic BA16rul50/70
- 20 cm beton de ciment C16/20
- 20 cm fundatie din balast
- 7 cm strat de forma din nisip.

Solutia pentru realizarea trotuarelor are urmatoarea structura:

- 4 cm beton asfaltic tip BA8rul50/70
- 10 cm beton de ciment C16/20
- 10 cm balast

Sau

- 4 cm beton asfaltic tip BA8rul50/70

## **Solutia 2:**

Refacerea structurii rutiere existente prin adaptarea unei structuri rutiere noi de tip semirigid

Solutia pentru reabilitarea strazii este urmatoarea:

- 4 cm beton asfaltic BA16rul50/70
- 6 cm beton asfaltic BAD20 (22,4)leg50/70
- 20 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri
- 20 cm fundatie din balast
- 7 cm strat de forma din nisip.

Solutia pentru refacerea parcarilor existente are urmatoarea structura:

- geocompozit antifisura

- 5 cm uzura BA16rul50/70

Acolo unde se constata cedari de fundatie ale parcarilor, refacerea structurii rutiere existente va avea urmatoarea alcatuire:

- 5 cm beton asfaltic BA16rul50/70
- 20 cm beton de ciment C16/20
- 20 cm fundatie din balast
- 7 cm strat de forma din nisip.

Solutia pentru realizarea trotuarelor are urmatoarea structura:

- 4 cm beton asfaltic tip BA8rul50/70
- 10 cm beton de ciment C16/20
- 10 cm balast

Inainte de executia straturilor se vor freza straturile asfaltice si se va efectua excavatia pana la cota de fundare.

Daca terenul de fundare, dupa decapare, nu este in stare corespunzatoare se vor lua masuri specifice de imbunatatire prin extraexcavare si inlocuire cu material granular sau alte masuri conform proiectului. Lucrarile de terasamente trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2914-84 in ceea ce priveste capacitatea portanta, gradul de compactare.

## 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optionii optim(e) recomandat(e).

**SOLUTIA NR.1** – presupune costuri de realizare mai mici, o durata de realizare mai mica, interventia in amplasamentul lucrarilor in caz de avarii la retelele de utilitati si executarea lucrarilor de mentenanta sunt mai usor de realizat si presupun costuri mai mici, lucrarile se pot realiza fara inchiderea circulatiei pe perioade lungi.

**SOLUTIA NR.2** - presupune costuri mai ridicate ale lucrarilor, o durata de realizare mai mare, suspendarea circulatiei pe o perioada mai mare de timp, interventia in amplasamentul lucrarilor in caz de avarii la retelele de utilitati si executarea lucrarilor de mentenanta sunt mai greu de realizat si presupun costuri mai ridicate.

Evaluarea estimativa a investitiei avand ca baza **SOLUTIA NR.1 – RECOMANDATA atat de proiectant, cat si de expertul tehnic**, este prezentata in **PIESE SCRISE** sectiunea **DEVIZ GENERAL**.

**5.3. Descrierea scenariului/optionii optim(e) recomandat(e) privind:**

**a) obtinerea si amenajarea terenului;**

Suprafetele de teren pe care se vor executa lucrările proiectate se află pe amplasamentul actual al străzii, care aparține domeniului public al Sectorului 6 al municipiului București.

**b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;**

NU ESTE CAZUL

**c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economi propusi;**

Lucrările proiectate vor avea următoarele caracteristici:

Strada ce face obiectul proiectului, se va reface după cum urmează:

Partea carosabilă – suprafața = 3458.84 mp, latime = 3.50 - 6.00 ml

- frezarea straturilor asfaltice existente;
- reparatii dala de beton existenta cu beton de ciment C16/20 in grosime de 20 cm pe aproximativ 8% din suprafața;
- geocompozit antifisura cu rezistență la tractiune longitudinală / transversală de min. 50kN/m;
- strat de legatura BAD20(22.4)leg50/70 – 6 cm;
- strat de uzura BA16rul50/70 – 4 cm.

După înlaturarea dalei de beton degradată, stratul inferior din fundația drumului se va reface cu 20 cm de balast și 7 cm strat de forma din nisip.

Parcari – suprafața = 360.53 mp, latime = 4.80 – 5.50 ml

- reparatii dala de beton existenta cu beton de ciment C16/20 in grosime de 20 cm pe aproximativ 30% din suprafața;
- geocompozit antifisura cu rezistență la tractiune longitudinală / transversală de min. 50kN/m;
- strat de uzura BA16rul50/70 – 5 cm.

După înlaturarea dalei de beton degradată, stratul inferior din fundația drumului se va reface cu 20 cm de balast și 7 cm strat de forma din nisip.

Partea carosabilă și parcarile vor fi incadrate de borduri noi prefabricate din beton 20x25x50.

Trotuare – suprafata = 327.49 mp, latime = 0.70-2.60 ml

- strat de uzura BA8 rul50/70 – 4cm;
- strat de beton de ciment C16/20 – 10cm;
- strat de fundatie din balast – 10 cm.

Trotuare – suprafata = 764.13 mp, latime = 0.70-2.60 ml

- strat de uzura BA8 rul50/70 – 4cm;

Trotuarele vor fi incadrate de borduri noi prefabricate din beton 10x15x50.

Se vor ridica la cota proiectata 16 buc capace guri de vizitare existente, 13 buc guri de scurgere existente, si 2 buc hidranti existenti.

## SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE

**Semnalizarea verticala si orizontala se va efectua dupa obtinerea avizelor comisiei tehnice de circulatiei si a brigazii rutiere de politie.**

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu "Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" – emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

Dupa terminarea lucrarilor, s-a prevazut un sistem de semnalizare si marcatie rutier, proiectat cu scopul maririi gradului de siguranta si fluentei in circulatie precum si pentru a permite tuturor participantilor la trafic (auto sau pietonal) sa se orienteze, pentru a elimina confuziile si manevrele gresite.

Marcajele, ca o componenta a sistemului de orientare si dirijare a vehiculelor si pietonilor, se aplică pe suprafata partii carosabile, pe borduri si alte elemente ale drumului conform prescriptiilor STAS 1848-7/2004 - „Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere”. In functie de locul unde se aplică si rolul pe care trebuie să-l aibă în dirijarea si orientarea circulatiei, s-au prevazut mai multe tipuri de marcaje rutiere:

- longitudinale – pentru separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie, reglementarea depasirilor etc.;
- transversale – pentru oprire, cedare a trecerii, traversare pietoni si biciclisti etc.;
- diverse – ghidare, spatii interzise, sageti sau inscriptii etc.;
- laterale – lucrari de arta, parapete, stalpi, copaci, borduri etc..

Sistemul de dirijare si orientare a circulatiei a fost completat cu semnalizarea verticala pentru care s-au prevazut indicatoare conform SR 1848-1/2011, SR 1848-2/2011, SR 1848-3/2011 de mai multe tipuri:

- indicatoare rutiere de avertizare;
- indicatoare rutiere de reglementare:
  - indicatoare de prioritate;
  - indicatoare de interzicere sau restrictie;
  - indicatoare de obligare.
- indicatoare rutiere de orientare si informare;
- panouri aditionale.

**d)probe tehnologice si teste.**

NU ESTE CAZUL

**5.4. Principalii indicatori tehnico-economi ci aferenti obiectivului de investitii:**

**a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;**

- valoarea totala a obiectului de investitii
- 792.841,537 lei TVA inclus
- 667.251,832 lei fara TVA
  - constructii-montaj (C+M)
- 676.502,285 lei TVA inclus
- 568.489,315 lei fara TVA

**b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;**

**Capacitati fizice**

Amenajare parte carosabila	3342.59	mp
Amenajare parcari	360.53	mp
Amenajare trotuare	709.50	mp
Borduri prefabricate 20 x 25 cm	1027.00	m
Borduri prefabricate 10 x 15 cm	625.00	m

**Sistem rutier proiectat – carosabil ranforsat**

Strat de uzura BA16rul50/70	4,00	cm
Strat de legatura BAD20(22.4)leg50/70	6,00	cm
Strat din beton de ciment C16/20 pe zone cu degradari	20,00	cm
Strat de fundatie din balast pe zone cu cedari	20,00	cm
Strat de forma din nisip pe zone cu cedari	7,00	cm

**Sistem rutier proiectat – parcari ranforsate**

Strat de uzura BA16rul50/70	5,00	cm
Strat de beton de ciment C16/20 pe zone cu degradari	20,00	cm
Strat de fundatie din balast pe zone cu cedari	20,00	cm
Strat de forma din nisip pe zone cu cedari	7,00	cm

**Sistem rutier proiectat – trotuare noi**

Strat de uzura BA8rul50/70	4,00	cm
Strat de beton de ciment C16/20	10,00	cm
Strat de fundatie din balast	10,00	cm

**Sistem rutier proiectat – trotuare ranforsate**

Strat de uzura BA8rul50/70	4,00	cm
----------------------------	------	----

**Capacitati valorice****LEI (fara TVA)**

Investitia de baza - cost unitar (lei )		
Amenajare parte carosabila	135.70	lei/mp
Amenajare parcare	99.85	lei/mp
Amenajare trotuare	86.17	lei/mp
Borduri prefabricate 20x25	37.28	lei/m
Borduri prefabricate 10x15	16.73	lei/m

**c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și tinta fiecarui obiectiv de investitii;**

NU ESTE CAZUL

**d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.**

Se estimeaza ca durata lucrarilor de executie va dura 2 luni.

**5.5.** Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerintelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Solutiile tehnice adoptate se conformeaza STAS10144/1-90 si STAS10144/2-91 – Strazi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti – prescriptii de proiectare.

**5.6.** Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Lucrarile se vor realiza din fonduri proprii ale Beneficiarului.

## **6. Urbanism, acorduri și avize conforme**

**6.1.** Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.

În prima etapă se va obține Certificatul de Urbanism. Pe baza Certificatului de Urbanism se vor intocmi și depune documentații pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor specificate în acesta.

**6.2.** Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevazute de lege.

NU ESTE CAZUL

**6.3.** Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

NU ESTE CAZUL

**6.4.** Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Pe baza Certificatului de Urbanism se vor intocmi si depune documentatii pentru obtinera tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

**6.5.** Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiile topografice care au stat la baza intocmirii Proiectului au fost efectuate in proiectie STEREOGRAFICA 1970 si plan de referinta MAREA NEAGRA 1975, conform cerintelor Oficiilor de cadastru.

Toate lucrările topografice s-au executat pe baza unei retele de sprijin care să răspunda necesitărilor de întocmire a documentației și trăsării soluțiilor proiectate. Punctele retelei de sprijin (stațiile de drumuire) sunt marcate cu borne cu vizibilitate între ele (între 2 borne succesive).

Pentru identificarea ulterioară a bornelor, s-a întocmit o schita de reperaj cu definirea a trei distanțe fata de reperii stabiliți în teren (stalpi, pomi izolați, colturi de gard, colturi de clădiri etc.).

**6.6.** Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

NU ESTE CAZUL

## **7. Implementarea investiției.**

**7.1.** Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei.

Beneficiarul investitiei este Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti (PRIMARIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucuresti.

**7.2.** Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

- durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice)
  - 7 luni;
- durata de executie – 2 luni;
- graficul de implementare a investitiei:

Nr. crt.	Denumirea serviciului	DURATA 7 LUNI						
		AN 1						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizarea procedurilor de achizitie pentru servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de Executie, Caiete de Sarcini	Red						
2	Elaborare - Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de Executie, Caiete de Sarcini		Cyan	Cyan	Cyan			
3	Organizarea procedurilor de achizitie pentru executie lucrari					Orange		
4	Organizarea procedurilor de					Yellow		

	achizitie pentru servicii de dirigentie de santier							
5	Executia lucrarilor de constructii							
6	Receptia lucrarilor							

- esalonarea investitiei pe ani – investitia se va derula in maxim 7 luni;
- resurse necesare – se estimeaza ca Antreprenorul va aloca pentru realizarea lucrarilor un numar de 20 de persoane calificate, echipele de lucru fiind dotate cu echipamentele specifice executarii lucrarilor proiectate.

## 8. Concluzii si recomandari

Luand in considerare ca traficul auto si pietonal este afectat de calitatea sistemelor rutiere, sunt avute in vedere crearea si exploatarea unui sistem de transport urban durabil prin urmarirea cel putin a urmatoarelor obiective:

- imbunatatirea sigurantei si securitatii de transport, precum si reducerea numarului de accidente;
- reducerea poluarii aerului si a poluarii fonice, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie;
- reducerea timpului de calatorie al vehiculelor si pietonilor.

In vederea mentinerii viabilitatii strazilor si asigurarii unei circulatii fluente, in conditii de siguranta pentru participantii la trafic, consideram urmatoarele:

- Planificarea lucrarilor de reparatii;
- Dupa realizarea acestor lucrari, in vederea urmaririi in timp a evolutiei structurii rutiere, recomandam administratorului realizarea unui sistem de urmarire permanenta a parametrilor care caracterizeaza comportarea unei structuri rutiere: capacitatea portanta, planeitatea caii si rugozitatea caii;
- Reabilitarea structurii rutiere trebuie realizata pe toata lungimea arterei. Avand in vedere tipul de degradari, consideram ca trebuie realizate lucrari de reabilitare care vizeaza atat imbracamintea bituminoasa, cat si fundatia.

Intocmit,  
Ing. Adrian Avram



Verificat,  
Ing. Nicusor Poiana

Proiectant,  
S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

**DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investitii**

**REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		Valoare cu TVA
		Lei	Lei	
1	2	3	4	5

**CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului**

1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	2,000.000	380.000	2,380.000
<b>Total capitol 1</b>		<b>2,000.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2,380.000</b>

**CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii**

<b>Total capitol 2</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------

**CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică**

3.1	<b>Studii</b>	3,725.000	707.750	4,432.750
	3.1.1 Studii de teren	3,725.000	707.750	4,432.750
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3 Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2	<b>Documentatii-suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	2,500.000	475.000	2,975.000
3.3	<b>Expertiza tehnica</b>	0.000	0.000	0.000
3.4	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	0.000	0.000	0.000
3.5	<b>Proiectare</b>	63,525.000	12,069.750	75,594.750
	3.5.1 Tema de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	40,350.000	7,666.500	48,016.500
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	1,500.000	285.000	1,785.000
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1,500.000	285.000	1,785.000
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	20,175.000	3,833.250	24,008.250
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achizitii</b>	1,000.000	190.000	1,190.000
3.7	<b>Consultanta</b>	0.000	0.000	0.000
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.000	0.000	0.000
	3.7.2 Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8	<b>Asistenta tehnica</b>	15,242.500	2,896.075	18,138.575
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	4,371.250	830.538	5,201.788
	3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor	3,362.500	638.875	4,001.375
	3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1,008.750	191.663	1,200.413
	3.8.2 Dirigentie de santier	6,500.000	1,235.000	7,735.000
<b>Total capitol 3</b>		<b>85,992.500</b>	<b>16,338.575</b>	<b>102,331.075</b>

**CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază**

<b>4.1.</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>563,670.960</b>	<b>107,097.482</b>	<b>670,768.442</b>
4.1.1	Sistem rutier	563,670.960	107,097.482	670,768.442
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funktionale</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funktionale care necesita montaj</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funktionale care nu necesita montaj și</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total capitol 4</b>		<b>563,670.960</b>	<b>107,097.482</b>	<b>670,768.442</b>

**CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli**

<b>5.1</b>	<b>Organizare de sănțier</b>	<b>2,818.355</b>	<b>535.487</b>	<b>3,353.842</b>
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalatii aferente organizării de santier	2,818.355	535.487	3,353.842
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării sănțierului	0.000	0.000	0.000
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>6,253.382</b>	<b>0.000</b>	<b>6,253.382</b>
	5.2.1 Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1 + 2 + 3 + 4 + 5.1)	0.000	0.000	0.000
	5.2.2 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	2,842.447	0.000	2,842.447
	5.2.3 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	568.489	0.000	568.489
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	2,842.447	0.000	2,842.447
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.000	0.000	0.000
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevazute (0% * 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>6,516.635</b>	<b>1,238.161</b>	<b>7,754.795</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total capitol 5</b>		<b>15,588.372</b>	<b>1,773.648</b>	<b>17,362.020</b>

**CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste**

<b>6.1</b>	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>667,251.832</b>	<b>125,589.705</b>	<b>792,841.537</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>568,489.315</b>	<b>108,012.970</b>	<b>676,502.285</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------



Proiectant,  
S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

**REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA**

**DEVIZUL obiectului  
"SISTEM RUTIER"**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	563,670.960	107,097.482	670,768.442
4.1.1.1	Carosabil - terasamente	111,174.930	21,123.237	132,298.167
4.1.1.2	Carosabil - suprastructura	342,398.450	65,055.706	407,454.156
4.1.1.3	Parcari - terasamente	5,592.750	1,062.623	6,655.373
4.1.1.4	Parcari	30,405.060	5,776.961	36,182.021
4.1.1.5	Lucrari edilitare	4,319.710	820.745	5,140.455
4.1.1.6	Marcaje si indicatoare rutiere	8,644.640	1,642.482	10,287.122
4.1.1.7	Trotuare - terasamente	8,391.900	1,594.461	9,986.361
4.1.1.8	Trotuare	52,743.520	10,021.269	62,764.789
4.1.2	Rezistenta	0.000	0.000	0.000
4.1.3	Arhitectura	0.000	0.000	0.000
4.1.4	Instalatii	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>563,670.960</b>	<b>107,097.482</b>	<b>670,768.442</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
<b>TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>563,670.960</b>	<b>107,097.482</b>	<b>670,768.442</b>



Proiectant,  
S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

**INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI  
al obiectivului de investitii**

**REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA**

**I. Indicatori economici:**

**TOTAL:** 667,251.83 lei fara TVA  
din care  
**C+M:** 568,489.31 lei fara TVA

**II. Indicatori tehnici**

- lungimea totala a strazilor: 0.454 km
- suprafata partii carosabile: 3342.59 mp
- suprafata trotuarelor: 709.50 mp
- suprafata parcari: 360.53 mp

Durata de realizare a investitiei este de: **2 luni**



# **PIESE DESENATE**

# PLAN DE ANSAMBLU

SCARA 1:2000



STR. DRUMUL TABEREI

STR. VALEA OBCINA MARE

STR. VALEA OBCINA MICA

PROIECTANT GENERAL : SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23489376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



PRIMARIA SECTORULUI 6  
Alturi de Iasi

Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Project nr:  
92/2017

Faza:  
S.F.

Titlu proiect:  
SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA RAUL DORNA

FAZĂ:  
PA

PLANSA NR.  
PA

PLAN DE ANSAMBLU

PA

# PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

**INCEPUT  
STR RAUL DORNA  
TRONSON 1**

## LEGENDA

- [Grey Box] PARTE CAROSABILA
- [Yellow Box] TROTUAR
- [Dark Grey Box] PARCARE RANFORSARE CU 1 STRAT
- [Red Circle with A] CAMINE VIZITARE
- [Blue Line] BORDURA 20x25 cm
- [Blue Line] BORDURA 10x15 cm
- [Red Box] Geiger proiectat
- [Blue Box] Geiger existent
- [Blue Line with Stylized Arrow] Stalp electric existent
- [Blue Circle with T] UTILITATI

PROIECTANT GENERAL : \* DRILL \*

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI

email: prospectdrill@yahoo.com



Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr.:  
92/2017

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:500
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihaiescu		DATA: NOIEMBRIE
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		2017

Titlu proiect:  
SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA RAUL DORNA


FAZA:  
S.F.

Titlu planșa:  
PLAN DE SITUATIE

PLANSĂ NR.  
PS 01


# PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500



# PLAN DE SEMNALIZARE SI MARCAJE

SCARA 1:500



# PLAN DE SEMNALIZARE SI MARCAJE

SCARA 1:500

**SFARSIT  
STR RAUL DORNA  
TRONSON 2**

**INCEPUT  
STR RAUL DORNA  
TRONSON 2**

**SFARSIT  
STR RAUL DORNA  
TRONSON 1**

PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr.:  
92/2017

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:500
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihailescu		DATA: NOIEMBRIE 2017
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		Titlu planșă: <b>PLAN DE SEMNALIZARE SI MARCAJE</b>


FAZA:  
S.F.

PLANSA NR.  
PSM 02

# PROFIL LONGITUDINAL

Sc. 1:100 / 1:1000

TRONSON 1



Tronson 1



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376, BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com - ROMANIA




PRIMĂRIA  
SECTORULUI 6  
Altărti de Iași

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:100 1:1000	Beneficiar: Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti	Proiect nr.: 92/2017
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana			Titlu proiect: SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA	FAZA: S.F.
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihaiescu			DATA: NOIEMBRIE 2017	Titlu planșa: PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 1
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram				PLANSĂ NR. PL 01

# PROFIL LONGITUDINAL

Sc. 1:100 / 1:1000

TRONSON 2



Tronson 2

1:100/1:1000



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 6  
Bucuresti

4

Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr.:  
92/2017


SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	Titlu proiect:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:100 1:1000	SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihaiescu		DATA:	Titlu planșa:
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		NOIEMBRIE 2017	PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2

PL 02

# PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. I

Sc. 1:50

Se aplica pe Tronson 1 pe Km 0+000 - Km 0+120



Detaliu E  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de trotuar

Detaliu C  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de carosabil

Detaliu A  
Sc. 1:20






Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in cale curenta

Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul acceselor

Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul trecerilor de pietoni



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr.:  
92/2017


SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:50 1:20
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihaiescu		DATA:
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		NOIEMBRIE 2017

Faza: S.F.	Titlu proiect: SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA
PLANSA NR. PTT 01	Titlu planșă: PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 1 TRONSON 1

## PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. I


Sc. 1:50

Se aplica pe Tronson 1 pe Km 0+120 - Km 0+135 si Km 0+280 - Km 0+355.56



Detaliu B  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de trotuare




4 cm uzura BA8 rul50/7  
10 cm beton de ciment C16 / 2  
10 cm balast

4 cm uzura BA16, rul50/  
6 cm legatura BAD20 leg50/  
geocompozit antifisură  
20 cm beton de ciment C16/20  
20 cm fundație balanțată  
7 cm strat de forma din nisip


Detaliu  
Sc. 1:

Se aplica pe zonele de carosat




Detaliu  
Sc. 1:2

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm nou în cale curentă




Detaliu  
Sc. 1:2

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm nouă în dreptul acceselor



Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul trecerilor de pietoni




PROIECTANT GENERAL : SC PROSPECT DRILL SRL J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI ROMANIA email: prospectdrill@yahoo.com			SRL 4 BUCHARESTI ROMANIA Altătur de înz. PRIMĂRIA SECTORULUI 6	Beneficiar: Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti	Proiect nr: 92/2017
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:  1:50 1:20	Titlu proiect: SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA	FAZA: S.F.
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana				
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihairescu		DATA: NOIEMBRIE 2017	Titlu planșa: PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 2 TRONSON 1	PLANSĂ NR. PTT 02
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram				

# PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. III


Sc. 1:50

Se aplica pe Tronson 1 pe Km 0+135 - Km 0+167 si Km 0+250 - Km 0+280



Detaliu E  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de trotuar




4 cm uzura BA8 rul50/70  
10 cm beton de ciment C16 / 20  
10 cm balast

5 cm uzura BA16rul50/70  
geocompozit antifisura  
20 cm strat beton de ciment C16/20  
20 cm fundatie balast  
7 cm strat de forma nisip

Detaliu B  
Sc. 1:20


Se aplica pe zonele de parcare



4 cm uzura BA16, rul50/70  
6 cm legatura BAD20 leg50/70  
geocompozit antifisura  
20 cm strat beton de ciment C16/20  
20 cm fundatie balast  
7 cm strat de forma nisip


Detaliu C  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de carosabil




Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura  
prefabricata 20x25x50cm noua  
in cale curenta




Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura  
prefabricata 20x25x50cm noua  
in dreptul acceselor



Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura  
prefabricata 20x25x50cm noua  
in dreptul trecerilor de pietoni



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



PRIMARIA  
SECTORULUI 6  
Bucuresti

4  
Albaturi de laia

ROMANIA

PROSPECT  
DRILL  
SRL

4


SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:50 1:20
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihaiescu		DATA: NOIEMBRIE
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		2017

Beneficiar: Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti	Faza: FAZA: S.F.
Titlu proiect: SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA	PLANSA NR. PTT 03

# PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. IV


Sc. 1:50

Se aplica pe Tronson 1 pe Km 0+167 - Km 0+250




Detaliu E  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de trotuar




Detaliu C  
Sc. 1:20

Se aplica pe zonele de carosabil




Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in cale curenta




Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul acceselor



Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul trecerilor de pietoni



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL - ROMANIA  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 - BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti


Proiect nr.:  
92/2017

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:50 1:20	
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihailescu		DATA: NOIEMBRIE 2017	
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		Titlu planșă: PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 4 TRONSON 1	PLANSĂ NR. PTT 04

# PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. I

Sc. 1:50

Se aplica pe Tronson 2 pe Km 0+000 - Km 0+098.79



Detaliu E  
Sc. 1:20

Detaliu C  
Sc. 1:20

Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu A  
Sc. 1:20

Detaliu A  
Sc. 1:20






Se aplica pe zonele de trotuar

Se aplica pe zonele de carosabil

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in cale curenta

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul acceselor

Detaliu montare bordura prefabricata 20x25x50cm noua in dreptul trecerilor de pietoni



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti


Proiect nr:  
92/2017

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	FAZA:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:50 1:20	S.F.
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihailescu		DATA: NOIEMBRIE 2017	Titlu planșă: PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 1 TRONSON 2
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram			PLANSĂ NR. PTT 05

# DETALII TRECERI PIETONI CU DIZABILITATI IN CALE CURENTA


VEDERE A-A

Sc: 1:50



VEDERE B-B

Sc: 1:20




NOTA:

Trecerile de pietoni se pot adapta la situatia din teren cu acordul Beneficiarului.

VEDERE C-C

Sc: 1:20



BETON

- CLASA DE EXPUNERE
- TIP CIMENT
- RAPORT APA/CIMENT (max.)

C25/30

X0  
II/B;II/A;III/A } 32.5  
IV/A;V/A  
0.65

PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com



Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr:  
92/2017

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana		1:20 1:50
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihailescu		DATA:
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram		NOIEMBRIE 2017

Titlu proiect:

SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA RAUL DORNA

FAZA:  
S.F.

Detaliu treceri pietoni cu dizabilitati  
in cale curenta

PLANSA NR.  
DET-01

# DETALII DE EXECUTIE TROTUARE


Sc. 1:20

## CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII

Clasa de rezistenta beton	C30/37
Clasa de expunere	XF2
Tip ciment	II/A-S42.5; I 42.5 SRI42.5; HI42.5
Rap. A/C	0.50

## DETALIU RANFORSCARE TROTUAR FARA BORDURI EXTERIOARE

Scara 1:20




## CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE


CONDITIE	MARCARE
Rezistenta la actiunea factorilor climaterici	D
Rezistenta la uzura	I
Rezistenta betonului	T

## DETALIU TROTUAR NOU


Sc. 1:20



BORDURA PREFABRICATA 20x25  
DIN BETON 30/37 CU FATA VASUTA FINISATA  
Scara 1:10




BORDURA PREFABRICATA C30/37 10x15  
Scara 1:10



## DETALIU RANFORSCARE TROTUAR

Sc. 1:20



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com

Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr.:  
92/2017

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA:

1:20

DATA:

NOIEMBRIE

2017

Detaliu executie trotuare

FAZA:

S.F.

SEF PROIECT Ing. Nicusor Poiana

PROIECTANT Ing. Daniel Mihaiescu


PROIECTANT Ing. Adrian Avram

PLANSA NR.


DET-02

## DETALIU GURA DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT

SECTIUNE A-1





VEDERE B-F



## DETALII PIESE GURA DE SCURGERE

conform STAS 816-8

PIESA GURA DE SCURGERE SUPERIOARA    PIESA GURA DE SCURGERE INFERIOARA



## LEGEND

- 1 Gratar din fonta tip carosabil conform STAS 3272/8
  - 2 Piese gura de scurgere conform STAS 816/80
  - 3 Cot din PEID la 60 grade
  - 4 Beton de egalizare
  - 5 Etansare cu MAXPLUG

NOTA

**Definitivarea gurilor de scurgere, respectiv instalarea si pozarea gratarului se va realiza odata cu modernizarea carosabilului.**  
**Racordul gurii de scurgere la caminul de vizitare se va realiza la o inaltime de max. 80cm fata de cota radierului.**  
**Racordul gurilor de scurgere la caminele de vizitare se vor realiza cu o inclinare de cca. 45° in plan fata de axul conductei de canalizare.**




<b>PROIECTANT GENERAL :</b> <b>SC PROSPECT DRILL SRL</b> <b>J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI</b> <b>email: prospectdrill@yahoo.com</b>			 <p><b>PRIMĂRIA SECTORULUI 6</b> <small>Atâturi de tine</small></p>	Beneficiar: <b>Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti</b> Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti	Proiect nr: <b>92/2017</b>
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:  1:20	Titlu proiect:  SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA	FAZA:  <b>S.F.</b>
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana			Titlu planșă:  Gura de scurgere cu sifon și depozit	PLANSA NR.  <b>DET-03</b>
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihaiescu		DATA:  NOIEMBRIE  2017		
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram				

# DETALIU ADUCERE LA COTA PROIECT A GURILOR DE SCURGERE

scara 1:20

## ADUCERE LA COTA PROIECT A GURILOR DE SCURGERE


scara 1:20



## PIESA PREFABRICATA DE ADUCERE LA COTA


### PLAN COFRAJ

scara 1:20




### SECTIUNE B-B

scara 1:20




### PLAN ARMARE

scara 1:20



### SECTIUNE B-B

scara 1:20



#### NOTA:

Ramele si capacele fisurate sau degradate ce ar pune in pericol siguranta circulatiei se vor inlocui.  
Toate operatiile de interventie pentru aducere la cota proiect a ramelor se vor face in prezenta unui reprezentant al proprietarului instalatiei.  
Pentru diferente de nivel de max. 4cm intre nivelul proiectat al imbracamintii si cota actuala a capacului, aducerea la cota a gurilor de scurgere, se va realiza prin racordare din stratul de uzura.

#### Extras de armatura pt. o piesa prefabricata

M	$\varnothing$	n	L	OB37,L/ $\varnothing$ (m)
1	6	2	1.10	2.20
2	6	2	0.90	1.80
3	6	15	0.35	5.25
4	6	4	0.45	1.80


Lungimi pe diametru	11.05
Greutati pe ml	0.222
Greutati pe diametru	2.45
Greutati totale	2.5 KG



BETON	C25/30
CLASA DE EXPUNERE	XC4+XF1
TIP CIMENT	I 32.5; II/A-S II/A-L; II/A-V 32.5(R)/42.5
RAPORT APA/CIMENT (max)	0.5

#### PROCESUL TEHNOLOGIC:

1. Semnalizarea punctului de lucru si devierea circulatiei.
2. Demontare capac si rama si inspectarea lor in vederea refolosirii.
3. Decolmatarea si repararea caminului daca este nevoie.
4. Masurarea diferentei de nivel intre partea superioara a caminului si nivelul proiectat al imbracamintii.
5. Demolarea marginii superioare a caminului (pentru diferente de nivel 4-10cm).
6. Curatarea marginii superioare a caminului si completarea cu mortar de egalizare M100.
7. Montare piesa prefabricata din beton armat.
8. Montarea ramei si a capacului la cota proiect a asfaltului.
9. Curatarea si amorsarea tuturor suprafetelor in contact cu imbracamintea asfaltica.
10. Turnarea, nivelarea si compactarea asfaltului.
11. Ridicarea semnalizarii.



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana	
PROJECTANT	Ing. Daniel Mihailescu	
PROJECTANT	Ing. Adrian Avram	

Beneficiar: Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti	Proiect nr.: 92/2017
SCARA: 1:20	FAZA: S.F.
Titlu proiect: SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RAUL DORNA	
DATA: NOIEMBRIE 2017	PLANSA NR. DET-04
Titlu plansa: Aducerea la cota proiect a gurilor de scurgere	


# DETALIU ADUCERE LA COTA PROIECT A CAMINELOR APA-CANAL, TELEFONIE SI "GN" EXISTENTE

scara 1:20

## ADUCERE LA COTA PROIECT A CAMINELOR DE VIZITARE APA - CANAL

scara 1:20

Carosabil




NOTA:

Ramele si capacele fisurate sau degradate ce ar pune in pericol siguranta circulatiei se vor inlocui.  
Toate operatiile de interventie pentru aducere la cota proiect a ramelor se vor face in prezență unui reprezentant al proprietarului instalatiei.  
Pentru diferente de nivel de max. 4cm intre nivelul proiectat al imbracamintii si cota actuala a capacului, aducerea la cota a gurilor de scurgere, se va realiza prin racordare din stratul de uzura.  
Toate capacele si ramele aferente ce nu sunt de tip IV - 250 KN, se vor inlocui conform STAS 2448-82.

## ADUCERE LA COTA PROIECT A AERISIRILOR RETEA GAZE NATURALE

scara 1:20

Carosabil




NOTA:

Ramele si capacele fisurate sau degradate ce ar pune in pericol siguranta circulatiei se vor inlocui.  
Toate operatiile de interventie pentru aducere la cota proiect se vor face in prezență unui reprezentant al proprietarului instalatiei.  
Pentru diferente de nivel de max. 4cm intre nivelul proiectat al imbracamintii si cota actuala a capacului, aducerea la cota, se va realiza prin racordare din stratul de uzura.

## ADUCERE LA COTA PROIECT A CAMINELOR DE TELEFONIE

scara 1:20

Carosabil



NOTA:

Ramele si capacele fisurate sau degradate ce ar pune in pericol siguranta circulatiei se vor inlocui.  
Toate operatiile de interventie pentru aducere la cota proiect a ramelor se vor face in prezență unui reprezentant al proprietarului instalatiei.  
Pentru diferente de nivel de max. 4cm intre nivelul proiectat al imbracamintii si cota actuala a capacului, aducerea la cota a gurilor de scurgere, se va realiza prin racordare din stratul de uzura.

### PROCESUL TEHNOLOGIC:

1. Semnalizarea punctului de lucru si devierea circulatiei.
2. Demontare capac si rama si inspectarea lor in vederea refolosirii.
3. Decolmatarea si repararea caminului daca este nevoie.
4. Masurarea diferentei de nivel intre partea superioara a caminului si nivelul proiectat al imbracamintii.
5. Demolarea marginii superioare a caminului (pentru diferente de nivel 4-10cm).
6. Curatarea marginii superioare a caminului si completarea cu mortar de egalizare M100.
7. Montare piesa prefabricata din beton armat.
8. Montarea ramei si a capacului la cota proiect a asfaltului.
9. Curatarea si amorsarea tuturor suprafetelor in contact cu imbracamintea asfaltica.
10. Turnarea, nivelarea si compactarea asfaltului.
11. Ridicarea semnalizarii.



PROIECTANT GENERAL :  
SC PROSPECT DRILL SRL  
J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCURESTI  
email: prospectdrill@yahoo.com

PRIMĂRIA  
SECTORULUI 6  
Alaturi de tine

Beneficiar:  
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti  
Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucuresti

Proiect nr.:  
92/2017

SCARA:  
1:20

Titlu proiect:  
SF+PT+CS+DE REABILITARE SISTEM RUTIER  
STRADA RAUL DORNA

FAZA:  
S.F.

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Ing. Nicusor Poiana	
PROIECTANT	Ing. Daniel Mihailescu	
PROIECTANT	Ing. Adrian Avram	

DATA:  
NOIEMBRIE  
2017

Titlu planșa:  
Aducerea la cotă proiect a  
caminelor

PLANSA NR.:  
DET-05