

|             |      |           |  |
|-------------|------|-----------|--|
| Obiectivul: | 0788 | 450000000 | Pr. 1037/19/2015 Reabilitare sistem rutier pe Str. Obcina Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti |
| Obiectul:   | 0001 | 450000000 | 1. Lucrari de drumuri  |

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta Y398 Defrisari si plantari copaci

Categoria de lucrari: 6114

| Nr. Capitol de lucr.                     | UM         | CANTITATEA | PU          | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|--|------------|------------|-------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                                     | sau        |            | a)Material  | (col.3x              | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata)               |            |            | b)Manopera  | col.4a)              | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                                 |            |            | c)Utilaj    |                      |          |         |           |         |
|  |            |            | d)Transport |                      |          |         |           |         |
|  |            |            | ( RON /UM)  | ( RON )              | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |
| Sectiunea tehnica                        |            |            |             | Sectiunea financiara |          |         |           |         |
| 0  | 1          | 2          | 3           | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       |
| 001                                      | TSG05F1    | BUC.       | 10.000      |                      |          |         |           |         |
| DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR > 50 CM.  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 002                                      | TSG07B1    | BUC.       | 10.000      |                      |          |         |           |         |
| SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE     |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL   |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| DIAM.CIOATELOR:31-50                     |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 003                                      | TRI1AA02C3 | TONA       | 2.630       |                      |          |         |           |         |
| INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-   |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| AUTO CATEG.3                             |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 004                                      | TRA01A15   | TONA       | 2.630       |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,      |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE    |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| DIST.= 15 KM.                            |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| arbori                                   |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 005                                      | TSD01C1    | M.C.       | 30.000      |                      |          |         |           |         |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.    |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| BULG.TEREN TARE                          |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 006                                      | TSD06A1    | 100 MC.    | 0.300       |                      |          |         |           |         |
| COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T       |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| -30CM                                    |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 007                                      | TSC03F1    | 100 MC.    | 0.300       |                      |          |         |           |         |
| SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 2  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 008                                      | TRA01A15P  | TONA       | 49.500      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 008                                      | TSH24C1    | BUC.       | 30.000      |                      |          |         |           |         |
| PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA    |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| BALOT                                    |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 008                                      | 7202889    | BUC.       | 31.200      |                      |          |         |           |         |
| PUIETI ARBORI FOIOSI TILIA SP.(TEI) CAL. |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 1 H/D=400/4,0                            |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 009                                      | TRI1AA01C1 | TONA       | 33.000      |                      |          |         |           |         |
| INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-   |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| AUTO CATEG.1                             |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 010                                      | TRA01A15P  | TONA       | 49.500      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 011                                      | TSH03A1    | M.C.       | 30.000      |                      |          |         |           |         |
| EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII        |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| T.MIJLOCIU                               |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 012                                      | TSC03F1    | 100 MC.    | 0.300       |                      |          |         |           |         |
| SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 2  |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| 013                                      | TRA01A15P  | TONA       | 49.500      |                      |          |         |           |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU     |            |            |             |                      |          |         |           |         |
| MOLOZULUI CU-AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM  |            |            |             |                      |          |         |           |         |

=====

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND SANATATE

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
Obiectul: 0001 45000000 1. Lucrari de drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta Y393 Desfacere platforme betonate, trotuare, borduri

Categorii de lucrari: 6114

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 |

001 DG06B1 M.C. 569.300  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI  
FUND DRUM

002 DG04B1 M 2600.000  
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE  
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

003 TRI1AA04C2 TONA 316.600  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE  
SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN  
-AUTO CATEG.2

004 TSC35C1 100 MC. 5.300  
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.  
LA 25KG LA DIST.<10M

005 TRA01A15 TONA 1583.030  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

006 TSD03C1 100 MC. 6.600  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
-FOND SANATATE  
-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

|             |      |          |  |
|-------------|------|----------|--|
| Obiectivul: | 0788 | 45000000 | Pr. 1037/19/2015 Reabilitare sistem rutier pe Str. Obcina Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti |
| Obiectul:   | 0001 | 45000000 | 1. Lucrari de drumuri  |

Categoria de lucrari: 6114

procurare material lemnos pentru rosturi 383.0 ml

|                                 |      |         |
|---------------------------------|------|---------|
| 014 2100995                     | M.C. | 344.000 |
| BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 |      |         |

=====

015 DA19A1 MP. 1892.000  
 STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL  
 NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU  
 PLATFORMA DRUMULUI

016 7324962 KG 331.100  
 HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1  
 160G/MP-SULURI

017 7329883 M -1377.370  
 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTR SINTET  
 NETESIN LAT 1,5M

018 TRA01A15 TONA 703.800  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 15 KM.  
 transport agregate

019 TRA05A01 TONA 87.800  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
 ETC) PE DIST. DE 1  
 transport apa

020 TRA06A15 TONA 825.600  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =15KM

021 DB01A1 MP. 4028.000  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV  
 PIATRA BITUMATE MEC

022 DB02D1 100 MP. 40.280  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA

023 DB16H1 MP. 4028.000  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

024 2600246 TONA 381.850  
 @BETON ASFALTIC (BA 16)

025 DB12B1 TONA 4028.000  
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD  
 CU ASTERNERE MECANICA

026 2600249 TONA 639.950  
 @BETON ASFALTIC (BINDER) BAD25

027 TRA01A15 TONA 1019.850  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 15 KM.  
 transport asfalt

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
 -FOND SANATATE  
 -FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
 -ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta Y395 Terasamente

| Nr. Capitol de lucr. crt. | UM sau Subcapitol (norma comasata) | CANTITATEA | PU a) Material<br>b) Manopera<br>c) Utilaj<br>d) Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL (col. 3x col. 4a) | MANOPERA (col. 3x col. 4b) | UTILAJ (col. 3x col. 4c) | TRANSPORT (col. 3x col. 4d) | TOTAL (col. 5+ 6+7+8) |
|---------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                           | Denumire                           |            |  | ( RON )                    | ( RON )                    | ( RON )                  | ( RON )                     | ( RON )               |

## Sețiunea financiara

015 TSH12A1 100 MP. 3.770  
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
HIDRANTI

=====

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND SANATATE

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta Y396 Suprastructura spatii de parcare

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau subcapitol (norma comasata) | UM | CANTITATEA | PU                         | MATERIAL<br>(col. 3x<br>col. 4a) | MANOPERA<br>(col. 3x<br>col. 4b) | UTILAJ<br>(col. 3x<br>col. 4c) | TRANSPORT<br>(col. 3x<br>col. 4d) | TOTAL<br>(col. 5+<br>6+7+8) |
|----------|--|----|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          | Denumire   |    |            | d) Transport<br>( RON /UM) | ( RON )                          | ( RON )                          | ( RON )                        | ( RON )                           | ( RON )                     |

| Sectiunea tehnica                                 |          |      | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |   |
|---|----------|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 0   | 1        | 2    | 3                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001   | DA06A2   | M.C. | 31.000               |   |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT            |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP            |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| CU ASTERNERE MANUA                                |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 002   | TRA01A15 | TONA | 49.500               |   |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,               |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE             |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| DIST.= 15 KM.                                     |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| nisip   |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 003   | DA06A1   | M.C. | 61.850               |   |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT           |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU          |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| ASTERNERE MANUAL                                  |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 004   | DA06B1   | M.C. | 247.300              |   |   |   |   |   |   |
| STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                 |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                       |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 005   | TRA01A15 | TONA | 133.400              |   |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,               |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE             |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| DIST.= 15 KM.                                     |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| balast  |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 006   | TRA05A10 | TONA | 78.900               |   |   |   |   |   |   |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE          |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.             |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| ETC)PE DIST.DE 10                                 |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 007   | DC05C1   | MP.  | 1545.000             |   |   |   |   |   |   |
| IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR          |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| STRAT IN GROSIME DE 20 CM                         |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 008   | 2600259  | M.C. | 310.650              |   |   |   |   |   |   |
| BETON RUTIER Bcr 4                                |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 009   | DA19A1   | MP.  | 1545.000             |   |   |   |   |   |   |
| STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL               |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU             |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| PLATFORMA DRUMULUI                                |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| -1  |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 010   | 7324962  | KG   | 270.500              |   |   |   |   |   |   |
| HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1           |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 160G/MP-SULURI                                    |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 012   | DC04B1   | M    | 386.400              |   |   |   |   |   |   |
| TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST               |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA            |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| DRUMURI   |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 013   | TRA06A15 | TONA | 817.600              |   |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                  |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC              |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| DIST. =15KM                                       |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 016   | DB16H1   | MP.  | 440.000              |   |   |   |   |   |   |
| IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA          |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA            |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |
| 017   | 2600401  | TONA | 47.500               |   |   |   |   |   |   |
| BETON ASFALTIC BA16                               |          |      |                      |   |   |   |   |   |   |

=====

018 TRA06A15 TONA 47.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND SANATATE

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

014 DE10A1 M 1756.000  
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
 TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON  
 30 X 15 CM

015 DE11A1 M 1995.000  
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT  
 INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE  
 FUND BETON 10 X 20 C

016 2100969 M.C. 120.000  
 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

017 TRA06A15 TONA 288.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
 -FOND SANATATE  
 -FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
 -ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Obiectul: 0001 45000000 Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
1. Lucrari de drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta Y399 Semnalizare rutiera

Categoria de lucrari: 6114

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a) Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b) Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c) Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d) Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                        |          |      |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|--|----------|------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0  | 1        | 2    | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                      | DF17A1   | MP.  | 130.000 |                      |   |   |   |   |   |
| MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE         |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE  |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| CAROSABILE                               |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 002                                      | DF16B1   | KM.  | 0.770   |                      |   |   |   |   |   |
| MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU   |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP     |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| EMAIL FARA MICR STIC                     |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 003                                      | 7100017  | BUC. | 7.000   |                      |   |   |   |   |   |
| INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L=   |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 700MM F 1 S1848                          |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 004                                      | 7101073  | BUC. | 35.000  |                      |   |   |   |   |   |
| INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| MM F105 S1848                            |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 006                                      | DF19A1   | BUC. | 42.000  |                      |   |   |   |   |   |
| MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA       |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| PLANTAT                                  |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 007                                      | 6301793  | BUC. | 42.000  |                      |   |   |   |   |   |
| STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL    |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 008                                      | DF18A1   | BUC. | 42.000  |                      |   |   |   |   |   |
| PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE    |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| TI INDUSTRIAL                            |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 009                                      | 2100969  | M.C. | 4.500   |                      |   |   |   |   |   |
| BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622          |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 010                                      | TRA06A08 | TONA | 10.100  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-         |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC     |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| DIST. =8 KM                              |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND SANATATE
- FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE
- ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
Obiectul: 0001 45000000 1. Lucrari de drumuri

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta Y400 Imprejmuire existenta din plasa de sarma

Categoria de lucrari: 6114

| Nr. crt. | Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a) Material<br>b) Manopera<br>c) Utilaj<br>d) Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|--|----|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |  |    |            | ( RON )   | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica                                    |          |    |          | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|--|----------|----|----------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0  | 1        | 2  | 3        | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001  | RPCT45A1 | KG | 1600.000 |                      |   |   |   |   |   |
| DESFACEREA IMPREJMUIRILOR METALICE CU<br>RECUP MAT * |          |    |          |                      |   |   |   |   |   |

desfacerea imprejmuirilor din sarma

002 DF18A1 BUC. 400.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL  
montarea stalpilor metalici (gard recuperat)

003 2100969 M.C. 40.000  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

004 TRA06A08 TONA 96.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =8 KM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND SANATATE

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Categoria de lucrari: 6114

| Nr. crt.   | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) | PU CANTITATE | a) Material          | MATERIAL (col.3x col.4a) | MANOPERA (col.3x col.4b) | UTILAJ (col.3x col.4c) | TRANSPORT (col.3x col.4d) | TOTAL (col.5+6+7+8) |
|--|--|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Denumire   |  |              | b) Manopera          | ( RON /UM)               | ( RON )                  | ( RON )                | ( RON )                   | ( RON )             |
| Sectiunea tehnica  |  |              | Sectiunea financiara |                          |                          |                        |                           |                     |
| 0  | 1  | 2            | 3                    | 4                        | 5                        | 6                      | 7                         | 8                   |
| 001  | DG06B1   | M.C.         | 3.680                |                          |                          |                        |                           |                     |
| SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM      |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 002  | DG04B1   | M            | 24.000               |                          |                          |                        |                           |                     |
| DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON                     |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 003  | TR11AA04C2                                       | TONA         | 11.360               |                          |                          |                        |                           |                     |
| INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.2  |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 004  | TRA01A10P  | TONA         | 11.360               |                          |                          |                        |                           |                     |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                     |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 005  | TSD03C1  | 100 MC.      | 0.016                |                          |                          |                        |                           |                     |
| IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2   |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 006  | DA15A1   | MP.          | 24.000               |                          |                          |                        |                           |                     |
| FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT  |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 007  | 2100969  | M.C.         | 2.560                |                          |                          |                        |                           |                     |
| BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622  |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 008  | DB01A1   | MP.          | 24.000               |                          |                          |                        |                           |                     |
| CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 009  | DB02C1   | 100 MP.      | 0.240                |                          |                          |                        |                           |                     |
| AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT          |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 009  | 2600323  | KG           | 0.016                |                          |                          |                        |                           |                     |
| EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877  |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 010  | DB16B1   | MP.          | 24.000               |                          |                          |                        |                           |                     |
| IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA                   |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 011  | 2600245  | TONA         | 1.760                |                          |                          |                        |                           |                     |
| BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA (B8)  |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 012  | 2010569  | TONA         | 0.080                |                          |                          |                        |                           |                     |
| PREP.NISIP BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0-3M-   |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 013  | DE10A1   | M            | 24.000               |                          |                          |                        |                           |                     |
| BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM           |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |
| 014  | 2100969  | M.C.         | 2.240                |                          |                          |                        |                           |                     |
| BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622  |  |              |                      |                          |                          |                        |                           |                     |



=====

|     |          |      |        |
|-----|----------|------|--------|
| 015 | TRA06A20 | TONA | 11.520 |
|-----|----------|------|--------|

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

|     |          |      |       |
|-----|----------|------|-------|
| 016 | TRA01A20 | TONA | 1.920 |
|-----|----------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

|          |           |          |        |           |       |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
-FOND SANATATE  
-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

|          |           |          |        |           |       |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta L684 Camin vizitare 1.00X1.00M: Hr=-2.50m - 4 buc

| Nr. Capitol de lucr.       | UM  | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                       | sau |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |     |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |     |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |     |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |     |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

015 2100983 M.C. 11.370  
BETON B350 (C20/25)

016 CB16A1 MP. 103.390  
COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI  
ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS CU PLACAJ DE  
8MM GROSIME

017 CF11A1 MP. 20.000  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
GROS EXCLUSIV SCHELA

018 7500005 M.C. 0.320  
MORTAR M 100 T (CIMENT)

019 CC02Q1 KG 1439.000  
MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE CANALE SI  
ANEXE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

020 CZ0301H1 KG 1453.400  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB  
37 D=10- 16 MM

021 TRA06A15 TONA 29.920  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =15KM

022 TRA02A15 TONA 1.450  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND SANATATE

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
Obiectul: 0002 45000000 2. Retele de apa si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta L685 Guri de scurgere cu sifon si depozit - 14 buc

Categoria de lucrari: 2140

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) | UM | CANTITATEA | PU | MATERIAL               | MANOPERA | UTILAJ   | TRANSPORT | TOTAL         |
|----------|--|----|------------|----|------------------------|----------|----------|-----------|---------------|
|          | Denumire   |    |            |    | a) Material (col.3x)   | (col.3x) | (col.3x) | (col.3x)  | (col.5+6+7+8) |
|          |  |    |            |    | b) Manopera (col.4a)   | (col.4b) | (col.4c) | (col.4d)  |               |
|          |  |    |            |    | c) Utilaj              |          |          |           |               |
|          |  |    |            |    | d) Transport (RON /UM) | (RON)    | (RON)    | (RON)     | (RON)         |

| Sectiunea tehnica |  |         |       | Sectiunea financiara |   |   |   |   |
|-------------------|--|---------|-------|----------------------|---|---|---|---|
| 0                 | 1  | 2       | 3     | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001               | TSC04B1  | 100 MC. | 1.090 |                      |   |   |   |   |
|                   | SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2 |         |       |                      |   |   |   |   |

002 TSA02B1 M.C. 25.140  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.  
ADINC.<0,75M T.MIJLO

003 TSF04C1 MP. 280.756  
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU  
INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.PESTE 2,  
5M,PE ADINC.0,0-4M

004 TSD01B1 M.C. 123.640  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN MIJL.

005 TSD05B1 100 MC. 1.050  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

006 TSD13A1 M.C. 10.490  
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

007 TRI1AA01C1 TONA 4.840  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

008 TSC35A1 100 MC. 0.260  
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA  
DIST.<10M

009 TRA01A15P TONA 4.840  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

pamant incarcata manual

010 TRA01A15P TONA 43.520  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

pamant incarcata mecanic

011 TSD03C1 100 MC. 0.350  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

012 CA01J1 M.C. 1.690  
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-  
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII  
EDILITARE (APEDUCTE,CANALE

013 2100945 M.C. 1.710  
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

014 CA02Z1 M.C. 14.360  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA  
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,  
ANEXE,ETC.)

015 2100983 M.C. 14.470  
BETON B350 (C20/25)

016 CB16A1 MP. 180.700  
COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI  
ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS CU PLACAJ DE  
8MM GROSIME

017 CF11A1 MP. 72.030  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
GROS EXCLUSIV SCHELA

018 7500005 M.C. 1.370  
MORTAR M 100 T (CIMENT)

019 CC02Q1 KG 1008.000  
MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE CANALE SI  
ANEXE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

020 CZ0301H1 KG 1018.100  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB  
37 D=10- 16 MM

021 CL21A1 KG 138.880  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

021 6309886 KG 138.880  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

022 CP19A1 BUC. 42.000  
MONTAREA ELEM.PREFABRICATE TIP"L"SI  
TIP"U"PT CANALE

022 6433091 M.C. 5.480  
PREFABRICATE BETON 250 PLACI PLINE V<0,5  
MC INCL.BAREM

022 6433376 KG 277.200  
ARMATURI IN PREFABR.BETON OB 37 D=6-10MM  
BAREM

022 6433754 KG 124.600  
ARMATURI IN PREFABR BETON PC 52 O6-10 MM  
BAREM

023 CL21A1 KG 156.800  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

023 6309886 KG 156.800  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

024 TRA06A15 TONA 41.970  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =15KM

025 TRA02A15 TONA 1.160  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 15 KM.

026 TRA02A15 TONA 13.690  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
-FOND SANATATE  
-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

=====

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Obiectul: 0002 45000000 Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
2. Retele de apa si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta R1 DEMONTARE RACORDURI CANALIZARE

Categorii de lucrari: 2140

| Nr. Capitol de lucr. crt.   | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|-----------------------------|----|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Subcapitol (norma comasata) |    |            | a) Material  |                                |                                |                              |                                 |                            |
| Denumire                    |    |            | b) Manopera  |                                |                                |                              |                                 |                            |
|                             |    |            | c) Utilaj    |                                |                                |                              |                                 |                            |
|                             |    |            | d) Transport |                                |                                |                              |                                 |                            |
|                             |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica  |          |      |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|--|----------|------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0  | 1        | 2    | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001  | TSA07C1  | M.C. | 67.320  |                      |   |   |   |   |   |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU<br>SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.<br>ADINC.0,0-2M,T.TARE      |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 002  | TSF01B1  | MP.  | 122.400 |                      |   |   |   |   |   |
| SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.<br>ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,<br>21-0,6M INTR.DULA |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 003  | TS01C1   | M.C. | 67.320  |                      |   |   |   |   |   |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,<br>STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.<br>BULG.TEREN TARE      |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 004  | TS04B1   | M.C. | 67.320  |                      |   |   |   |   |   |
| COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.<br>EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE<br>10CM GROS.T.COEZIV     |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 005  | ACE16A1  | M    | 92.000  |                      |   |   |   |   |   |
| MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR<br>METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.<br>CONDUCTE                     |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 006  | ACE06A1  | M    | 10.000  |                      |   |   |   |   |   |
| SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI<br>CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE                           |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 007  | RPAG01B1 | M    | 36.000  |                      |   |   |   |   |   |
| DEMONTAREA TUBURILOR CIRCULARE DIN<br>BAZALT,GRESIE BETON,GATA DESCOPERITE,<br>AVIND DIAM. 200 MM*       |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 008  | RPAG04B1 | TONA | 1.350   |                      |   |   |   |   |   |
| RIDICAREA DIN SANT PE MAL A TUBURILOR<br>DIN BAZALT GRESIE BETON DEMONTATE SI<br>SPARTE ADINC SANT 2-    |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 009  | RPAI03A1 | M.C. | 1.300   |                      |   |   |   |   |   |
| DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE<br>VIZITARE DIN BETON SIMPLU MONOLIT LA<br>CANALE ADINCIME 2-    |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 010  | RPAI09A1 | BUC. | 4.000   |                      |   |   |   |   |   |
| DEMOLAREA GURILOR DE SCURGERE CU SIFON<br>SI DEPOZIT*  |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 011  | RPAB06B1 | ORA  | 40.000  |                      |   |   |   |   |   |
| EVACUAREA APEI DIN NEETANSEITATEA<br>ARMATURILOR LA REPARATII IN SAPAT.SP.<br>LIMIT CU ELECTROPOMPA 3-8  |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
-FOND SANATATE  
-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

=====

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta R2            RETELE EXTERIOARE    CANALIZARE

| Nr. Capitol de lucr.       | UM       | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----------|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt.                       | sau      |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |          |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |          |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |          |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            | RON /UM) |            | ( RON )     | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

013 TSC35A3 100 MC. 0.064  
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

=====

014 TRA01A15P TONA 10.880  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

=====

YB01 SPOR PROC MANOPERA

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND SANATATE

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE

-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Obiectul: 0002 45000000 Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
2. Retele de apa si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R4 RIDICARE LA COTA CAPACE /GRATARE -RETELE EXTERIOARE CANALIZARE

Categoria de lucrari: 2140

| Nr. Capitol de lucr.        | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|-----------------------------|----|------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt. sau                    |    |            | a) Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol (norma comasata) |    |            | b) Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                    |    |            | c) Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                             |    |            | d) Transport |          |          |         |           |         |
|                             |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica |   |   |   | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1 | 2 | 3 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 RPAB01F1 BUC. 32.000  
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)  
CAMINELOR DE VIZITARE PESTE 100KG PE  
PLACA PREF.BET.ARMAT

002 RPAB01C1 BUC. 13.000  
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)  
CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE  
PLACA PREF.BET.ARM  
ASIMILAT RIDICAREA LA COTA CUTIE HIDRANT DE INCENDIU

003 RPAI18A1 BUC. 4.000  
INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA  
TIP CAROSABIL LA CAMINE DE VIZITARE APA  
CANAL \*

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND SANATATE
- FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE
- ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0788 45000000 Pr. 1037/19/2015 Reabilitare  
sistem rutier pe Str. Obcina  
Obiectul: 0002 45000000 Mare, Sector 6, Mun. Bucuresti  
2. Retele de apa si canalizare

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R5 RIDICARE LA COTA CAPACE /HIDRANTI -RETELE EXTERIOARE APA

Categoria de lucrari: 2140

| Nr. Capitol de lucr.       | UM | CANTITATEA | PU           | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|--------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| crt. sau                   |    |            | a) Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b) Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c) Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d) Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)   | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica                      |          |      |        | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|--|----------|------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                                      | 1        | 2    | 3      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001                                    | RPAB01F1 | BUC. | 11.000 |                      |   |   |   |   |   |
| RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) |          |      |        |                      |   |   |   |   |   |
| CAMINELOR DE VIZITARE PESTE 100KG PE   |          |      |        |                      |   |   |   |   |   |
| PLACA PREF.BET ARMAT                   |          |      |        |                      |   |   |   |   |   |

002 RPAB03B1 BUC. 6.000  
RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR  
CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET.  
ARMAT,CUTIE HIDRANT  
ASIMILAT RIDICAREA LA COTA CUTIE HIDRANT DE INCENDIU

003 RPA118A1 BUC. 2.000  
INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA  
TIP CAROSABIL LA CAMINE DE VIZITARE APA  
CANAL \*  
CAPACE DETERIORATE ( LIPSA)

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
-FOND SANATATE  
-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 555V Ridicare la cota a rasuflatorilor

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Denumire | UM | CANTITATEA | PU<br>a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>( RON /UM) | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|-------------------------------|----|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |                               |    |            | ( RON )   | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

013 TRIIAC06E2 TONA 0.190  
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG-  
DEPLAS.PRIN TRANSPORT PINA LA 10M,ASEZ.  
RAMPA,TEREN-AUTO CTG

=====

014 GC01B1 HM. 0.290  
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT  
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND  
AVIND DN= 80 MM

015 GC03B1 BUC. 24.000  
PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.  
CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA  
CONDUCTE CU DN= 80 MM

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-COTA CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII  
-FOND SANATATE  
-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE  
-ACCIDENTE MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)