Racordare 1.1



Declivitate		0.23 / 47.86	
Diferenta cota		-82	-53
Cota proiect	87.27	84.93	82.87
Cota teren	88.088	85.458	82.421
Distanta partiala		25.39	22.27
Panta existent		-10.36	-13.64
Kilometraj	0+11.37	0+36.76	0+59.03
Pichet	1	2	3

Racordare 1.2



Declivitate		0.36 / 62.77	
Diferenta cota		270	277
Cota proiect	87.28	87.18	87.06
Cota teren	84.583	84.405	86.929
Distanta partiala		28.71	34.06
Panta existent		-0.62	7.41
Kilometraj	0+9.41	0+38.12	0+72.18
Pichet	1	2	3

Racordare 1.3



Declivitate		2.37 / 34.68	2.49 / 13.89
Diferenta cota		46	30
Cota proiect	84.29	85.11	85.45
Cota teren	83.828	84.808	84.774
Distanta partiala		34.67	13.89
Panta existent		2.83	-0.24
Kilometraj	0+2.35	0+37.02	0+50.91
Pichet	1	2	3

Racordare 1.4



Declivitate		4.18 / 28.04	
Diferenta cota		65	1
Cota proiect	83.95	85.12	
Cota teren	83.301	85.133	
Distanta partiala		28.02	
Panta existent		6.54	
Kilometraj	0+9.40	0+37.42	
Pichet	1	2	

Racordare 4.1



Declivitate		6.07 / 33.07	
Diferenta cota		38	215
Cota proiect	84.60	88.61	
Cota teren	84.223	84.457	
Distanta partiala		33.01	
Panta existent		0.71	
Kilometraj	0+29.50	0+62.51	
Pichet	1	2	

Racordare 4.2



Declivitate		8.80 / 22.38	7.20 / 26.61
Diferenta cota		37	30
Cota proiect	86.91	84.70	82.77
Cota teren	86.538	84.404	82.808
Distanta partiala		22.27	26.54
Panta existent		-9.58	-6.01
Kilometraj	0+45.78	0+29.05	0+55.59
Pichet	1	2	3

Racordare 4.3



Declivitate		6.87 / 38.72	5.23 / 31.65
Diferenta cota		13	55
Cota proiect	86.70	84.05	82.40
Cota teren	86.570	83.498	82.736
Distanta partiala		38.63	31.61
Panta existent		-7.95	-2.41
Kilometraj	0+13.34	0+51.97	0+83.58
Pichet	1	2	3

Racordare 4.4



Declivitate	7.32 / 17.76	5.66 / 22.69	6.00 / 32.95	5.34 / 29.39	
Diferenta cota	22	30	112	129	59
Cota proiect	81.56	81.97	83.25	85.22	86.79
Cota teren	81.339	81.671	82.133	83.935	86.201
Distanta partiala	17.78	22.65	32.89	29.35	
Panta existent	1.87	2.04	5.48	7.72	
Kilometraj	0+8.62	0+26.40	0+49.05	0+81.94	0+111.29
Pichet	1	2	3	4	5

Racordare 4.5



Declivitate		5.87 / 40.20	
Diferenta cota		93	159
Cota proiect	86.67	83.32	
Cota teren	84.743	81.728	
Distanta partiala		40.13	
Panta existent		-7.51	
Kilometraj	0+29.21	0+69.34	
Pichet	1	2	

Racordare 5.1



Declivitate		3.88 / 65.04	5.82 / 28.71
Diferenta cota		8	59
Cota proiect	82.83	85.35	87.02
Cota teren	82.748	84.761	86.673
Distanta partiala		64.99	28.72
Panta existent		3.10	6.66
Kilometraj	0+22.55	0+87.54	0+116.26
Pichet	1	2	3

Racordare 6.1



Declivitate	0.95 / 28.58	0.95 / 33.39	7.14 / 36.45	
Diferenta cota	8	34	41	115
Cota proiect	81.99	82.26	82.58	85.17
Cota teren	81.911	81.923	82.169	84.015
Distanta partiala	28.58	33.39	36.36	
Panta existent	0.04	0.74	5.08	
Kilometraj	0+2.07	0+30.65	0+64.04	0+100.40
Pichet	1	2	3	4

Racordare 6.2



Declivitate		4.74 / 29.74	4.76 / 20.27
Diferenta cota		-2	-25
Cota proiect	83.52	84.80	86.90
Cota teren	83.544	85.183	86.116
Distanta partiala		29.71	20.25
Panta existent		5.52	4.61
Kilometraj	0+15.27	0+44.98	0+65.23
Pichet	1	2	3

Racordare 6.3



Declivitate		4.76 / 37.70	
Diferenta cota		39	39
Cota proiect	86.13	84.34	
Cota teren	85.743	83.949	
Distanta partiala		37.66	
Panta existent		-4.76	
Kilometraj	0+23.98	0+61.64	
Pichet	1	2	

Racordare 6.4



Declivitate		10.30 / 13.90	
Diferenta cota		-55	44
Cota proiect	84.24	86.08	
Cota teren	84.795	85.639	
Distanta partiala		17.81	
Panta existent		4.74	
Kilometraj	0+5.39	0+23.20	
Pichet	1	2	

Racordare 6.5



Declivitate	0.04 / 24.89	1.04 / 15.44	2.76 / 28.65	
Diferenta cota	-5	36	95	51
Cota proiect	83.58	83.57	83.41	82.62
Cota teren	83.498	83.209	82.459	82.109
Distanta partiala	24.89	15.44	28.64	
Panta existent	-1.16	-4.86	-1.22	
Kilometraj	0+5.63	0+30.52	0+45.96	0+74.60
Pichet	1	2	3	4

Racordare 6.6



Declivitate		2.52 / 26.63	
Diferenta cota		103	189
Cota proiect	82.32	82.92	83.19
Cota teren	81.491	81.029	81.193
Distanta partiala		15.72	10.90
Panta existent		-2.94	1.50
Kilometraj	0+0.89	0+16.41	0+27.31
Pichet	1	2	3

Alee cu acces carosabil



Declivitate	0.78 / 38.54	0.83 / 30.35	1.05 / 31.80	0.80 / 33.95	0.96 / 30.13	
Diferenta cota	2	-81	-13	35	-4	12
Cota proiect	83.35	83.05	83.24	83.58	83.85	84.05
Cota teren	83.331	83.859	83.371	83.227	83.887	83.926
Distanta partiala	38.54	30.35	31.80	33.95	30.13	
Panta existent	1.37	-1.61	-0.45	1.94	0.13	
Kilometraj	0+14.97	0+53.51	0+83.86	0+115.66	0+149.61	0+179.74
Pichet	1	2	3	4	5	6

Beneficiar:
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiectant general, arhitectură, peisaj, amenajări exterioare:

METAPOLIS Architects
Av. de la Chapelle 40, 1200 Bruxelles, Belgia, BE 0674856516
Str. Al. Macedonski 17, Cluj-Napoca, Romania, RO 43871229
www.metapolis.eu
Proiectat: arhitect, urbanist Mircea Munteanu
arhitect Cristian Panaite
arhitect Diana Sava
arhitect Mihai Șom
arhitect Laura Dinu
arhitect Ștefan Mirică

Colaborator specialitate peisaj:

Studio de peisaj ANA HORHAT
Str. Ecaterina Varga.6, ap. 8, Cluj, Romania
www.anahorhat.com
Proiectat: arhitect peisagist Ana Horhat
arhitect Ivona Svinți
inginer peisagist Claudia Uglea
inginer peisagist Felicia Radoviciu

Proiectant specialități rețele edilitare, inginerie, construcții hidrotehnice:

SC PRODECO Arhitectura si Inginerie SRL
Str. Eimi Racovita nr. 38/1, Cluj Napoca
Proiectanti inginerie: ing. Rareș Oargă
ing. Cristi Țermure
ing. Adrian V. Clmpan
ing. Maxim Tofan
ing. Valentin Leach
ing. Domnica Draghici
ing. Sergiu Sofronie
ing. Bogdan Chiorean

laculmorii@metapolis.eu

Obiectivul: Parcul Lacul Morii, parte din proiectul: "Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București" Desființare construcții, reconformare spațială, consolidare, amenajare peisagistică, amenajare drum ocazional carosabil, circulații auto și pietonale, amenajare spații de recreere, culturale, educative, sport și comerț și organizare executare lucrări

© Acest document este proprietatea echipei de proiectare a Parcului Lacul Morii și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizație expresă și scrisă. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și ștampilele în original.

Planșa:
PROFIL LONGITUDINAL

Faza:	Pl. nr.	Data:	Scara:
SF, DTAC, PT	D_PL_04	14/09/2023	1:100/1:1000