


Plan cofraj teren Fotbal

1 : 100



NOTE GENERALE:

- Din punct de vedere al zonarilor seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentul ii corespunde o acceleratiei $a_g=0.30g$, perioada de colt $T_c=1.6s$ si un factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura $\beta_0=2.50$.
- Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta este IV, cu coeficientul $\gamma_0=0.8$.
- Conform HG. 766/97, constructia se incadraza in categoria "D" de importanta.
- Adancimea de inghet este de 80...90cm (STAS 6054-77).
- Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol $S_0,k = 2.0kN/mp$ (CR 1-1-3-2012).
- Valoarea de preferinta pentru presiunea dinamica a vantului $q_{ref} = 0.5 kPa$ (CR 1-1-4-2012).
- Terenul la cota de fundare va fi avizat de catre un inger geotecnicien.
- Executia va incepe numai dupa insurirea proiectului de catre executant si rezolvarea tuturor neclaritatilor intre acesta si proiectant.

NOTE GENERALE

- PLANURILE NCS SE VOR CITI IMPREUNA CU PLANURILE DE ARHITECTURA, INSTALATII SI ALTE DISCIPLINE, PRECUM SI CU MEMORIUL TEHNIC, CAIELELE DE SARCINI, CERINTELE CLIENTULUI
- ORICE NECONCORDANTA INTRE PROIECT SI SITUATIA DIN SANTIER SAU INTRE DISCIPLINE VA FI COMUNICATA IN SCRIS PROIECTANTULUI.
- ACESTE PLANURI AU FOST REALIZATE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE SI POT FI FOLOSITE SI PENTRU COORDONAREA SI EXECUTIA PE SANTIER SI NICI PENTRU COMANDAREA ECHIPAMENTELOR SI MATERIALELOR.
- DACA NU ESTE ALTFEL INDICAT, TOATE DIMENSIUNILE IN PLAN SI SECȚIUNE SUNT DATE IN CENTIMETRI (cm), IAR COTELE DE NIVEL IN METRI (m).

MATERIALE

- BETON DE EGALIZARE: C8/10
- BETON STRUCTURA C20/25
- FUNDATIE: C20/25
- ARMATURA: BST500S
- DACA NU ESTE ALTFEL MENTIONAT, GROSIMEA STRATULUI DE BETON DE EGALIZARE VA FI 5 cm.
- DACA NU ESTE ALTFEL MENTIONAT, ACOPERIREA CU BETON A ELEMENTELOR SUBTERANE VA FI DE 5 cm SI A ELEMENTELOR SUPRATERANE VA FI DE 2.5 cm;

PROIECTANT GENERAL NCS Project & Design S.R.L.		BENEFICIAR : A. D. P. D. U. SECTOR 6	
J23/7453/2021 , CUI: RO39274311 Otopeni, str. Matei Basarab 15,Jud. Ilfov officencspd@gmail.com 0727 219 376		ADRESA : Mun. Bucuresti, intr. Lt. Av. Carand Gheorghe, nr. 9, sect. 6	
Proiect : RECONFIGURARE PARC B-DUL. TIMISOARA NR.10	Adresa : ROMANIA, MUN. BUCURESTI, SECTOR 6, BULEVARDUL TIMISOARA NR.10	Nr. Proiect : 06/2023	Data: 07/2023
SEF PROIECT : Arh. Gusatu Dan	NUME : Semnatura :	Specialitatea: Rezistenta	Faza : SF
INTOCMIT : Ing. Mihai Zdrăfău		Denumire planșa :	Scara: 1:100
VERIFICAT : Ing. Mihai Zdrăfău		Plan cofraj Teren fotbal	R01