



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF ȘI PLANIFICARE TERITORIALĂ
COMPARTIMENTUL STUDII URBANISTICE ȘI SISTEMATIZARE URBANĂ

Către:

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**

Spre știință:

Ca urmare a solicitării privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - „**Str. Răsăritului nr. 57E**”, sector 6, pentru **remodelare, supraetajare și extindere locuință existentă, rezultând o locuință unifamilială cu regim de înălțime P+2E, pe un teren cu suprafața măsurată de 168 mp, proprietate privată persoană fizică.**

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului General de Urbanism și având în vedere recomandările Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6, se eliberează prezentul

AVIZ TEHNIC

Nr. **87772/2/8/27.02.2025** din **30.09.2025**

al Arhitectului Șef cu următoarele condiții:

**P.O.T. propus = 45%; C.U.T. maxim = 1,3 mp A.D.C./mp teren;
Regim de înălțime: P+2E; H maxim = 10,00 metri.**

Se avizează favorabil remodelarea, supraetajarea și extinderea locuinței existente, rezultând o locuință unifamilială cu regim de înălțime P+2E, cu următorul regulament de construire: spre strada Leaota la **3,00** metri față de limita de proprietate, în aliniere cu construcția din str. Leaota nr. 36; spre strada Răsăritului la **3,00** metri față de limita de proprietate; spre stânga **pe limita** de proprietate; spre spate **pe limita** de proprietate.

STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:

P.U.Z. Coordonator Sector 6 – zona L1a – subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat) dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezentând o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și al viabilității.

Utilizări admise: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice.

Utilizări admise cu condiționări: se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă până la 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria construită; se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250,00 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.; este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, creșe, învățământ, culte, sport – întreținere – în baza P.U.D. aprobat; în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații P.U.D. (după caz); construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare.

P.O.T. maxim = 45%;

C.U.T. maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp A.D.C./mp teren;

C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp A.D.C./mp teren.

Elaborator P.U.D.: **S.C. ATELIER UNIC ARHITECTURA S.R.L.**

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: **arh. Marius Petru L. SANDU**

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Al doilea exemplar al documentației se păstrează în arhiva Serviciului Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. **30/2R** din **11.01.2024**, emis de Sectorul 6 al Municipiului București.

ARHITECT SEF,

ARH. MARC

ȚIN BERA



Director gen. adj.: **arh. Mihail Munteanu**

Șef serviciu: **ing. Adriana Gheorghe**

Întocmit – 3 ex.: **arh. Alina Ignat**

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIU

urb. Matei Cocheci, arh. Adrian Luca, arh. Bogdan Brănescu, arh. Șerban Marinescu, arh. Mircea Silviu Chira, arh. Bogdan Bobic, arh. urb. Cristian Moscu

ROMÂNIA
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 30/2R din 11.01 2024

ÎN SCOPUL: remodelare, supraetajare și extindere locuință existentă, rezultând locuință cu regim de înălțime P+1E+2E retras, refacere împrejurire și branșare utilități.

Ca urmare a Cererii adresate de _____ cu domiciliul / sediul în județul _____, municipiul / orașul / comuna **București**, satul / sectorul 6, cod poștal _____, alea _____ nr. _____ bloc _____ scara _____ etaj _____ ap. _____, telefon / fax _____, e-mail _____, înregistrată la nr. 59265 din 12.12.2023, pentru imobilul – teren și/sau construcții – situat în municipiul **București**, sectorul **6**, cod poștal _____ str. Răsăritului nr. 57D, bloc _____, scara _____, etaj _____, ap. _____ sau identificat prin: planuri cadastrale anexate.

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobată cu H.C.G.M.B. nr. 278/2013, cu modificările și completările aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 293/2013 și H.C.G.M.B. nr. 2/2016.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilan.

Conform Contractului de vânzare-cumpărare autenticat de notarul public Mone Gabriela Olga sub nr. 675/02.07.2010 și a Extrasului de Carte funciară nr. 120638/06.12.2023, _____ necăsătorit, deține construcție locuință, număr cadastral 215417-C1 și teren în suprafață de 166 mp, număr cadastral 215417 - număr cadastral vechi 8489/1, din imobilul pentru care se folosește nr. 57D pe str. Răsăritului. Imobilul a fost intabulat în Cartea funciară nr. 215417 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 88884) cu Încheierile nr. 288821/05.07.2010 (cumpărare) și nr. 91728/28.09.2023 (notare îndreptare eroare materială mixtă).

2. REGIMUL ECONOMIC

Existent: construcție și teren în suprafață de 166 mp.

Se solicită: remodelare, supraetajare și extindere locuință existentă, rezultând locuință cu regim de înălțime P+1E+2E retras, refacere împrejurire și branșare utilități.

Destinația: conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, imobilul este situat în zona L1a – subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp ADC/mp teren; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2+M = 1,57 mp ADC/mp teren.

Imobilul se află în zona fiscală C.

3. REGIMUL TEHNIC

Autorizația de construire se va emite în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a P.U.Z. Coordonator Sector 6.

După expertizarea prealabilă a situației existente de un expert tehnic atestat, se permite remodelarea, extinderea și supraetajarea locuinței unifamiliale existente, rezultând o construcție cu regim final de înălțime P+1E+2E retras, cu luarea măsurilor de protejare a construcțiilor învecinate, în baza elaborării și aprobării unui Plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), care va detalia cel puțin: modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, retragerile față de limitele laterale și posterioară ale parcelei, procentul de ocupare al terenului și modul de ocupare, accesul auto și pietonal, conformarea arhitectural - volumetrică, conformarea spațiilor publice.

P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren.

C.U.T. poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcelele de colț sau, în cazul intersecției în T, parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă).

La elaborarea Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) se vor aplica prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 134/2022.

După aprobarea Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) se va întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire.

Realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului și de respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București.

Se permite refacerea împrejuririi terenului astfel: împrejuririle spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare, împrejuririle vor fi opace cu înălțimi de 2,50 metri.

Sistemul constructiv va respecta normele în vigoare. Scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrărilor se vor realiza în incintă. Parcarea și gararea se vor realiza cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Nr. înreg. 59265 din 12.12.2023

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010: executantul și beneficiarul lucrărilor au obligația de a asigura spălarea și curățarea vehiculelor și/sau a utilajelor înainte de ieșirea pe căile publice, prelate pentru transportul materialelor de construcții sau deșeuri provenite din construcții și desființări, să nu abandoneze sau să depoziteze deșeuri provenite din construcții și/sau demolări pe domeniul public sau privat.

• **Notă (1):** Conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare art. 11, alin. (7) Se pot executa fără autorizație de construire:

e) lucrări de bransamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.

• **Notă (2):** Conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, pe lângă aplicarea cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor noi/clădirilor existente supuse unor lucrări de renovare majoră (definită conform legii), în cadrul D.T.A.C. se va întocmi de către proiectant și integra un studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic, funcțional și al mediului înconjurător a utilizării unor sisteme alternative de înaltă eficiență energetică dacă acestea există. Pentru clădirile existente supuse unor lucrări de renovare majoră se vor dezvolta măsurile prevăzute în raportul de audit energetic, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: elaborarea documentației de urbanism (P.U.D.) și obținerea autorizației de construire.

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI
NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII**

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții – de construire/de desființare – solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții; extras de plan cadastral actualizat la zi; extras de carte funciară de informare actualizat la zi; în cazul în care din expertiză rezultă că este necesară intervenția la fundația construcției/construcțiilor învecinate se va solicita acordul notarial al proprietarului/propietarilor imobilului/imobilelor cu care se cuplează la calcan;
c) documentația tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale):

☒ D.T.A.C.

☒ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

☒ alimentare cu apă - S.C. Apa Nova București S.A.

Alte avize / acorduri:

☒ canalizare - S.C. Apa Nova București S.A.

☒ aviz de conformitate

☒ alimentare cu energie electrică - S.C. Rețele Electrice Muntenia S.A.

☐ alimentare cu energie termică

☒ gaze naturale - S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

☒ telefonizare - S.C. Orange Romania Communications S.A.

☒ salubritate - operator autorizat

☐ transport urban

d.2. avize și acorduri privind:

x

☐ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☐ sănătatea populației

d.3. avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): ☒ certificat de atestare fiscală; ☒ certificat de numerotare;

d.4. studii de specialitate (1 exemplar original): ☒ P.U.D. aprobat conform legislației în vigoare; ☒ expertiză tehnică întocmită de expert tehnic atestat; ☒ studiu geotehnic; ☒ raport de conformare NZEB; ☒ referate de verificare; ☒ deviz general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): aviz de conformitate, timbru de arhitectură, autorizație de construire.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

Cererea pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se depune cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării acestuia, conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

CIPRIAN CIUCU

DEMIREL SPIRIDON



ARHITECT ȘEF,

ARH. MARC

ANTIN BERA

Director gen. adj.: arh. Mihail Munteanu
Șef serviciu: ing. Adriana Gheorghe
Întocmit - 2 ex.: arh. Viorel Constantin Popescu

Achitat taxa de 6,00 lei, conform Chitanței nr. - din 12.12.2023
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de: 15.12.2023

Nr. înreg. 59265 din 12.12.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM**

Nr. _____ din _____ 2024

de la data de _____ până la data de _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

L.S.

ARHITECT ȘEF,


Data prelungirii valabilității: _____

Achitat taxa de _____ lei, conform O.P./Chitanței nr. _____ din _____

Transmis solicitantului la data de _____ direct / prin poștă.

Nr. înreg. 59265 din 12.12.2023

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent imobilului situat in Str. Rasaritului nr. 57D, sector 6, Bucuresti



documentati cadastrale avizate
construcții introduse în sistemul integrat de cadastru și carte funciara

OCPI Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Data: 2023
Informant: Mihaela Radu





MEMORIU GENERAL P.U.D.

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

- Felul construcției remodelare, supraetajare și extindere locuința existentă, rezultând locuința unifamilială P+2E
- Amplasament Strada Rasaritului, nr. 57E, sector 6, București
- Beneficiar
- Suprafața teren 168,00mp
- Număr proiect: 137/ 2024 rev. 2
- Faza de proiectare: Plan Urbanistic de Detaliu
- Proiectant: SC Atelier Unic Arhitectura SRL, tel: 0729 23 75 19
badanac.raluca@gmail.com
- Date elaborării decembrie 2024

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII:

Prezenta documentație de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarului, dl. Slavu Danut-Florin în vederea realizării unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime Parter și 2 Etaje. Documentația are la bază Certificatul de urbanism nr. 30/2R din 11.01.2024 eliberat de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București (anexa nr. 1 la memoriul general). Terenul propus în acest scop este situat în Str. Rasaritului, nr. 57E, sector 6, București. Amplasamentul este ocupat de o locuință parter, propusă spre remodelare, extindere și supraetajare.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

- a. edificarea locuinței unifamiliale Parter și 2 Etaje;
- b. sistematizarea verticală a terenului;
- c. realizare racorduri la rețelele tehnico – edilitare;
- d. realizarea racordului la drumul public existent;
- e. amenajare spații verzi;

2. INCADRAREA ÎN ZONA

2.1. DOCUMENTAȚII - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE:

Imobilul figurează în subzona L1a - Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E+M niveluri, situate în afara zonelor protejate pe parțel tradițional/spontan - conform P.U.Z. Coordonator Sector 6.

Prevederile pentru subzona L1a sunt următoarele:

Utilizările admise

- (1) locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat);
- (2) echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- (3) scuaruri publice.

Utilizări admise cu condiționari

- (1) se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria construită;



- (2) se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;
- (3) funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250,00 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.;
- (4) este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, creșe, învățământ, culte, sport – întreținere – în baza P.U.D. aprobat;
- (5) în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații P.U.D.(după caz).

2.2. Documentatia P.U.D. va respecta reglementarile P.U.Z. Coordonator Sector 6.

NU EXISTA ALTE DOCUMENTATII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

3. SITUATIA EXISTENTA

3.1. Căile de comunicare

Terenul are deschidere la caile de circulație publică, pe două laturi: una de 12,20m spre str. Rasaritului, și una de 10,44m spre str. Leaota, și este marginit la S-E de proprietatea din str. Leaota nr. 36, spre N-E, de proprietatea din str. Rasaritului nr. 57C. Accesul se realizează din Str. Rasaritului, de unde se poate accesa amplasamentul atât pietonal cât și auto. Terenul este plan.

3.2. Folosinta terenului

Imobil situat în intravilan, curți construcții în suprafața de 168,00mp și clădire parter în suprafața de 38,00mp conform Contract de Vanzare-Cumparare nr. 675 din 02.02.2010, autentificat de BNP Mone Gabriela Olga, sunt proprietate particulară.

Folosinta actuala a terenului – curți construcții.

Imobilul este situat în zona fiscală "B" a Municipiului București.

3.3. Analiza fondului construit existent

Teren construit.

ARIE TEREN 168,00mp

A.C. EXISTENTA 38,0mp

A.D.C. EXISTENTA 38,0mp

În zona există construcții preponderent pentru funcțiunea de locuințe, spații verzi amenajate, platforme și circulații carosabile de tip alei și trotuare.

Obiectivele învecinate sunt locuințe individuale cu regim de înălțime P-P+2.

Soluția adoptată prin reglementările la prezentul P.U.D., impune o arhitectură și o rezolvare urbanistică, care să ofere un spațiu adecvat pentru funcțiunile de locuință și care să îndeplinească necesitățile funcționale și de calitate ale spațiului la standardele actuale.

Construcția propusă va fi bransată la următoarele utilități existente în zonă:

- energie electrică
- apă
- canalizare
- gaze naturale



3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona prezinta urmatoarele caracteristici:

- retea de strazi ierarhizate, clar structurate.
- regim de constructie discontinuu, cu cladiri izolate de inaltimi variabile, preponderent P si P+2.
- fond construit variat stilistic si inegal ca valoare.
- prezenta caracteristica a vegetatiei, in interiorul parcelor sau in scuaruri.
- zona rezidentiala cu o structura urbana pe trama ortogonala si cu o arhitectura variata, care

ilustreaza fenomenul de modernizare a zonei.

- prezenta unor constructii de slaba calitate si terenuri virane, ce definesc un potential de dezvoltare ridicat.

3.5. Analiza geotehnică

3.5.1. Amplasamentul

S-a intocmit studiu geotehnic cu scopul stabilirii conditiilor optime de fundare ale amplasamentului indicat de către beneficiar, si anume Str. Rasaritului, nr. 57E, sector 6, Bucuresti. Obiectivul propus este construirea unei locuinte unifamiliale, rezultand o constructie cu regim de inaltime Parter si 2 Etaje.

Pentru obtinerea datelor necesare elaborării studiului s-au executat următoarele lucrări de investigare geotehnică, un foraj. In urma studiilor efectuate au rezultat:

3.5.2. Date generale

Terenul este relativ plan, având stabilitatea generală asigurată.

Conform P100-1/2013 : $ag=0.3g$, $Tc=1.6s$,

Clasa de importanta III / C - conform H.G. 766/97 Anexa 3

Conform CR 1-1-3-2012 (incarcari zapada) : $S.o.k=200 daN/mp$

Conform CR 1-1-4-2012 (incarcari vant) : $q.ref=0.50 KPa$

Conform Studiului Geotehnic efectuat :

- adancime maxima de inghet = $-0.90m$ fata de C.T.N.
- adancime panza freatica = fara apa interceptata pana la $-5,0m$ fata de C.T.N.
- $P_{conv.} (-1.50m \text{ C.T.N.}) = 218KPa$

3.5. Echiparea existenta

Constructia este amplasata pe lot, avand urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate: retrasa 3,0m fata de aliniament Leaota - conform aliniere stradala si retras 5m de la limita de proprietate strada Rasaritului, pe limita de proprietate pe celelalte doua laturi - cuplat la calcane vecine.

Constructia propusa va fi bransata la urmatoarele utilitati existente in zona:

- energie electrica
- apa
- canalizare
- gaze natural

4. Reglementari

4.1. Elemente de temă

De comun acord cu beneficiarul, se propune remodelarea, extinderea si supraetajarea unei locuinte unifamiliale cu regim de înăltime Parter rezultand locuinta Parter + 2 Etaje. Constructia este amplasata avand urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate: retrasa 3,0m fata de aliniament Leaota si retras 5m de la limita de proprietate strada Rasaritului, pe limita de proprietate pe celelalte doua laturi - cuplat la calcane vecine.



Deoarece conform legislatiei in vigoare parcare autoturismelor trebuie facuta in incinta vor fi amenajate doua locuri de parcare, la nivelul terenului.

Categoriile de lucrări necesare investitiei vor fi:

- a. edificarea locuintei unifamiliale Parter si 2 Etaje;
- b. sistematizarea verticală a terenului;
- c. realizare racorduri la retelele tehnico – edilitare;
- d. realizarea racordului la drumul public existent;
- e. amenajare spatii verzi;

Destinatia cladirii propuse este aceea de locuinta unifamiliala.

Conform art. 5.1.2. al H.C.G.M.B. nr. 66/2006, pentru functiunea de locuinta in suprafata desfasurata construita mai mare de 100mp va fi asigurate minim doua locuri de parcare in incinta. Acestea vor avea o suprafata de pavaj, pe fundatie de balast si va fi amplasata pe laterala dreapta a proprietatii, catre strada.

Accesul pe lot se va face din Str. Rasaritului, artera de circulatie de deservire locala, cu doua sensuri cu latime de 3,00m pe sens si trotuare de 1,50m. In zona de acces auto pe lot trotuarul are bordura coborata. Accesul pietonal se va face pe o poarta metalica intr-un canat iar poarta auto metalica are dublu canat cu simpla deschidere.

La limita de proprietate inspre strada, pe alea carosabilă de acces s-a prevăzut o rigolă carosabilă casetată prefabricată prevăzută cu grătar, având lungimea de 5m. Acestă rigolă se descarcă printr-o gură de scurgere amplasată la partea ei inferioară și care este legată la canalizarea din incintă.

Sistematizarea verticală urmărește îndepărtarea apelor pluviale de la clădiri si din incintă si dirijarea lor spre rigola casetată, gurile de scurgere, rigolele din lungul bordurilor, în vederea descărcării lor la canalizarea pluvială.

4.2. Propuneri de organizare a terenului

Constructia propusa va fi amplasata retrasa 5,0m de la aliniament str. Rasaritului, 3,0m de la aliniament str. Leaota, respectiv pe limita de proprietate celelalte laturi - alipita la calcane vecine.

Deoarece conform legislatiei in vigoare parcare autoturismelor trebuie facuta in incinta se vor amenaja doua locuri de parcare la nivelul terenului. Terenul sistematizat va mentine diferenta de nivel existenta. La intrare pe proprietate va fi prevazuta o rigola auto care va prelua apele din precipitatii pe zona de acces.

4.3. Regim de inaltime

Constructia va avea avea regim de inaltime Parter+2 Etaje. Se vor mentine cotele actuale ale curtii interioare. Cota de calcare a parterului va fi la 0,45m fata de C.T.A.. Inaltimea de nivel este de cca. 3.00m.

Inaltimea la cornisa va fi de circa 9.0m iar la coama de 11.00m, regim de inaltime P+2E.

4.4. Regim de alinierea a constructiilor

Regimul de aliniere a constructiei va fi dupa cum urmeaza:

- pe latura de Sud_Vest / Str. Leaota – cladirea este retrasa 3,0m de la aliniament.
- pe latura de Nord_Vest/ Str. Rasaritului – cladirea este retrasa 5,0m de la aliniament.
- pe latura de Nord_Est – cladirea se va amplasa pe limita de proprietate, alipit la calcan.
- pe latura de Sud_Est – cladirea se va amplasa pe limita de proprietate, alipit la calcan.



4.5. Modul de utilizare al terenului

ARIE TEREN 168,00mp

A.C. EXISTENTA 38,0mp

A.D.C. EXISTENTA 38,0mp

REGIM DE INALTIME existent Parter

A.C. PROPUSA (maxima) 75,6mp

A.D.C. PROPUSA(maxima) 255,6mp

REGIM DE INALTIME propus P+2E

Procentul de ocupare al terenului

P.O.T. existent 22,6%

P.O.T. propus 45,0%

Coefficientul de utilizare al terenului

C.U.T. existent 0,23

C.U.T. propus 1,52

4.5. Bilant teritorial

Suprafata de teren	168,00mp	%, din care:
CONSTRUCTII	75,60mp	45,0%
CIRCULATII, PLATFORME	58,80mp	35,0%
SPATII VERZI	33,60mp	20,0%

4.6. Circulatia terenurilor:

Perimetrul zonei studiate cuprinde un teren aflat in proprietatea particulară a dnului

, conform Contract de Vanzare-Cumparare nr. 675 din 02.07.2010, autentificat de B.N.P. Mone Gabriela Olga.

Conform Contractului de Vanzare-Cumparare, intabulat in C.F. nr. 215417, proprietarul detine imobilul - teren in suprafata de 168,0mp – nr. cadastral 215417.

Eventuale modificari in evidenta publica imobiliara (cadastru si cartea funciara) se vor face conform legii, dupa aprobarea prezentei documentatii.

5. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

5.1. Alimentarea cu apă

5.1.1. Situatia existentă

In zona unde se va amplasa obiectivul exista un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila. In fata imobilului exista o conducta de apa potabila Dn 100mm, conducta care poate asigura necesarul de apa pentru obiectivul propus la parametrii necesari.

5.1.2. Propunere

Pentru asigurarea debitului si a presiunii necesare functionarii obiectelor sanitare ce se vor monta in cladire se va realiza pe amplasament un bransament de apa de De 100mm. Contorizarea consumului de apa potabila se va realiza centralizat cu ajutorul unui apometru, montat intr-un camin din beton simplu amplasat pe lot.



Instalatia interioara va fi dimensionata conform S.T.A.S. 1478 / 90, si cu respectarea cu strictete a Normativului I 9.

Referitor la normele P.S.I., cladirea propusa va respecta legislatia in vigoare. Ea se va incadra in gradul II de rezistenta la foc, fiind considerata un compartiment de incendiu.

5.2. Canalizarea menajeră si pluviala

5.2.1. Situatia existentă

In prezent pe Str. Rasaritului exista un sistem de canalizare Dn 30cm, cu colectoare de canalizare. In zona studiata colectoarele existente au capacitatea de a prelua debitul rezultat de la obiectivul nou propus.

5.2.2. Propunere

Debitele de ape menajere si pluviale rezultate de la cladirea propusa vor fi canalizate gravitational, iar de aici spre colectoarele stradale existente. Canalizarea menajera si pluviala de incinta va fi prevazuta din tuburi P.V.C. mufate, imbinat cu inele din cauciuc. La racordarea instalatiei interioare si la schimbarile de directie, vor fi prevazute camine de vizitare prefabricate, executate conform S.T.A.S. 2 448 / 82. Panta canalizarii va fi de minimum 0,006.

Apele menajere deversate in canalizarea oraseneasca corespund N.T.P.A. 002 / 97, iar cele pluviale N.T.P.A. 001 / 97. In incinta betonata vor fi prevazute guri de scurgere cu sifon si depozit, pentru colectarea apelor meteorice de suprafata. In jurul cladirii se va realiza un sistem de drenare a apelor freatice si meteorice, prevazute din tuburi P.V.C. speciale avand Dn 110 mm.

5.3. Alimentarea cu gaze naturale

5.3.1. Situatia existentă

Amplasamentul va fi racordat la rețeau de distributie a gazelor naturale, prin intermediul unui post de reglare – masurare.

5.3.2. Situatia propusă

Se propune utilizarea gazelor naturale ca si combustibil pentru încălzirea pe timp de iarnă a obiectivului si prepararea apei calde menajere. Prin utilizarea gazelor ca si combustibil, poluarea în zonă se reduce la minim. Alimentarea cu gaze naturale a constructiei propuse se va face prin racord la bransament propus.

5.4. Alimentare cu energie electrică si telefonie

5.4.1. Situatia existentă

In zona amplasamentului se gasesc instalatii electrice subterane care pot asigura in mod adecvat cerintele noului obiectiv. Amplasamentul va fi racordat la rețeaua de distributie a energiei electrice. Nu exista instalatii de telecomunicatii in zona analizata.

5.4.2. Situatia propusă

Cladirea va avea regim de inaltime P+2E si se va racorda la bransament nou propus de energie electrica. Spatiile cladirii se vor alimenta cu energie electrica printr-un tablou de distributie, amplasat in zona de acces principal. Tabloul de distributie se va echipa cu sigurante automate si se va proteja cu cutii cu capac transparent.

Prin intermediul tablourilor de distributie, instalatiile electrice ale cladirii se vor lega la o priza de pamint a carei rezistenta de dispersie va avea valoarea de 1 ohm.

Detalierea instalatiilor electrice ale cladirii se va realiza la urmatoarele faze de proiectare.



5.5. Drumuri si sistematizare verticală

Lucrarile se refera la :

- lucrari de sistematizare verticala
- amenajarea accesului pietonal si auto la obiectivul propus
- preluarea apelor pluviale

5.5.1. Sistematizare verticală

Prin lucrări de sistematizare verticală se va urmări preluarea apelor provenite din precipitatii în rețeaua de canalizare. Aceste lucrări vor fi realizate prin pante ale platformei, rigole si drenaje racordate la canalizarea pluviala.

Totodată se vor realiza umpluturi cu pământ si balast compactate, pentru aducerea terenului la cota de nivel stabilită.

5.5.2. Drumuri, platforme, accese

Conform art. 5.1.2 al H.C.G.M.B. nr. 66/2006, pentru funcțiunea de locuinta in suprafata desfasurata construita mai mare de 100mp vor fi asigurate minim doua locuri de parcare in incinta. Acestea vor avea o suprafata de pavaj grila cu ochiurile inierbate, pe fundatie de balast si vor fi amplasate pe laterala dreapta a proprietatii, catre strada.

Proprietatea nu este afectata de circulatii propuse prin P.U.Z. Coordonator Sector 6, pentru zona vizata fiind prevazuta delimitarea strazii adiacente.

6. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI CONSTRUIT SI A MEDIULUI NATURAL

6.1. Salubritate

Pentru asigurarea evacuării deșeurilor si curățeniei în cadrul incintei se vor instala containere (pubele) pentru colectarea deșeurilor menajere si ambalaje, respectiv vegetale din întreținerea spatiilor verzi. Beneficiarul va încheia contract cu serviciile speciale de salubritate ale orasului, pentru asigurarea evacuării acestor deșeuri.

Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populatiei si Normele de protectia muncii în vigoare.

6.2. Aspectul exterior al constructiilor si amenajări exterioare

Prin realizarea obiectivului se va imbunatati aspectul zonei prin volumetria, materialele si aspectul general al cladirii propuse.

Cladirea va fi orientata spre curtea interioara si Str. Apusului, respectiv Leaota. Fatadele vor fi tratate unitar, cu marcarea intrarilor.

Tamplariile exterioare vor fi din P.V.C. cu geam dublultermoizolant. La exterior peretii prezinta tencuieli de stratificate de fatada pe termosistem din vata minerala bazaltica de 10cm iar invelitoarea este din tabla tip tigla vopsita in camp electrostatic. Imprejurul constructiei a fost prevazuta o zona de drenaj cu preluarea apelor din precipitatii catre canalizare.

Spatiile verzi vor cuprinde spatii gazonate, grupări florale, arbori si arbusti.

6.3. Protectia mediului natural

Prin reconsiderarea mediului natural si construit, sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice cat si satisfacerea nevoilor umane au fost cerintele urmarite pe parcursul intocmirii prezentei documentatii de urbanism.



7. MASURI PSI

Constructia va avea gradul II de rezistenta la foc.

La executie se vor respecta prevederile normativului de prevenire si stingere a incendiilor P 118-1999 completat cu P118/2-1013.

Incalzirea spatiilor se va face cu C.T. pe gaz, locatarii vor fi instruiti pentru utilizarea acestora si a masurilor care trebuiesc luate in caz de incendiu.

8. MASURI DE APARARE CIVILA

Se vor respecta reglementarile din HG 37 din 12.01.2006, lit.j.

Constructia propusa nu va fi prevazuta cu adapost de aparare civila.

9. OBSERVATII, CONCLUZII

In vederea stabilirii categoriilor de interventii, a reglementarilor si restrictiilor in zona au fost efectuate analize cu privire la:

- incadrarea in planul urbanistic general;
- fondul construit existent (starea cladirilor, materiale de constructii);
- circulatie si echipare edilitara
- titlul de proprietate al terenurilor
- certificatul de urbanism

Prezenta documentatie s-a întocmit conform prevederilor cuprinse în următoarele acte normative în vigoare:

- Legea nr. 50/1991 republicată cu modificări;
- Legea nr. 125/1996;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1943/2001;
- Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996;
- PUZ si RLU – Zone protejate ale municipiului Bucuresti.

După aprobarea P.U.D. investitorul, pe baza Certificatului de Urbanism va obtine avizele solicitate de acesta si va trece la fazele de proiectare D.T.A.C., P.T., D.E.

Intocmit,

Arh. Iuliana Raluca Badanac



Sef proiect,

Arh. Urb. Marius Sandu



Rev. 2 – martie 2025



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 2 la Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism de tip PUD, aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 54 din 28.03.2023

PLAN DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

P.U.D. Str. Răsăritului nr. 57E

1. IDENTIFICAREA PĂRȚILOR DIRECT INTERESATE

• Vecin 1:

cu domiciliul în:	localitatea:	București		sector:	6
nr. cadastral:	215418	adresă:	str. Leaota nr. 36		
modalitate anunțare:	data:	Notificare nr. 87772/24.03.2025 transmisă de Primăria Sectorului 6 prin poștă cu confirmare de primire în 27.03.2025.		Acord notarial pentru construire pe limita comună de proprietate aut. sub nr. 257 din 09.02.2024.	
	27.03.2025				

• Vecin 2:

cu domiciliul în:	localitatea:	București		sector:	6
nr. cadastral:	207339	adresă:	str. Răsăritului nr. 57C		
modalitate anunțare:	data:	Notificare nr. 87772/24.03.2025 transmisă de Primăria Sectorului 6 prin poștă. Retur plic 07.04.2025. Retrimis notificarea în 10.04.2025. Retur plic 28.04.2025. Fără confirmare de primire.		Declarație notarială privind asumarea răspunderii de către beneficiar și exonerarea primăriei de orice răspundere pentru PUD aut. sub nr. 256 din 09.02.2024.	

2. MODALITATEA DE ANUNȚARE

Modul de anunțare a celor interesați și cei potențial afectați:

Vecinii direcți ai terenului au fost notificați prin poștă cu confirmare de primire de către Compartimentul Studii Urbanistice și Sistemizare Urbană din cadrul Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 6.

Adresa nr. 87772/24.03.2025, la care s-au anexat planul de reglementări urbanistice, certificatul de urbanism și ilustrarea urbanistică propusă, a fost transmisă în 24.03.2025 și a fost confirmată primirea în 27.03.2025.

Vecini direcți:

Notificări vecini	Data notificării:	27.03.2025
	Perioada consultării:	27.03.2025 – 11.04.2025

Persoane potențial afectate:

Panou	Data afișării panoului:	10.12.2024
	Perioada consultării:	10.12.2024 – 25.12.2024
Anunț ziar	Data anunțului din ziar:	10.12.2024 „România Liberă”

3. LOCUL DE ÎNTÂLNIRE ȘI DISCUȚII

Locul de întâlnire a celor interesați și cei potențial afectați cu inițiatorii planului urbanistic de detaliu și proiectantul va avea loc la sediul Primăriei Sectorului 6 din Calea Plevnei nr: 147-149, Sector 6 București:

Telefon:	0376 204 319	e-mail:	prim6@primarie6.ro
----------	---------------------	---------	---------------------------

4. CALENDARUL DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

Solicitare P.U.D. nr. /data:	87772 / 11.12.2024		
C.T.U.A.T. număr/data:	2 / 27.02.2025	Nr. ordinea de zi:	8

Consultări/Observații data:	Nu este cazul	Modificări data:	Nu este cazul
Observații/Propuneri data:	Modificări la planșa de reglementări	Depunere modificări data:	Nu este cazul
Răspuns data:	Nu este cazul	Modificări data:	Nu este cazul

5. DATE CONTACT PROIECTANT

S.C. ATELIER UNIC ARHITECTURA S.R.L.		C.U.I.	39047270
Cu sediul în localitatea:	Trestiana	Județul:	Vaslui
Strada:	Trestiana	nr. 19	
Email:	atelierunicarhitectura@gmail.com	Telefon:	
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.:		arh. Marius Petru L. SANDU	

Întocmit - 1 ex.: **arh. Alina Ignat**



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 3 la Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism de tip PUD, aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 54 din 28.03.2023

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

P.U.D. Str. Răsăritului nr. 57E

1. MODUL DE CONSULTARE ȘI INFORMARE A PUBLICULUI:

A.

Data notificării:	27.03.2025	Nr. anunțuri*:	4	Nr. proprietari anunțați:	4
Perioada consultării:	27.03.2025 – 11.04.2025				
Conținutul informării:	Adresa nr. 87772/24.03.2025, la care s-au anexat planul de reglementări urbanistice, certificatul de urbanism și ilustrarea urbanistică propusă, a fost transmisă prin poștă cu confirmare de primire de către Compartimentul Studii Urbanistice și Sistemizare Urbană din cadrul Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 6 în 24.03.2025 și a fost confirmată primirea în 27.03.2025. Există declarație notarială privind asumarea răspunderii de către beneficiar și exonerarea primăriei de orice răspundere pentru PUD aut. sub nr. 256 din 09.02.2024.				
*transmitere prin poștă, scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative, alte publicații					

B.

PANOU :	Montat la data:	10.12.2024			
	Perioada consultării panou:	de la data:	10.12.2024	până la:	aprobare
ANUNȚ ZIAR:	Data anunțului din ziar:	10.12.2024	în ziarul	„România Liberă”	

C.

Data întâlnirii:	Nu a avut loc	Nr. participanți:	Nu este cazul
Locul de întâlnire:	Sediul Primăriei Sectorului 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6 București		
Subiectul dezbaterii:	analizarea proiectului de urbanism de detaliu		

2. MODUL DE REZOLVARE:

Rezumat probleme, observații și rezerve:

Nu este cazul.

Probleme observații și rezerve rezolvate de către solicitant:

Nu este cazul.

Probleme, observații și rezerve care nu pot fi rezolvate de solicitant sau acesta nu este dispus să le rezolve, inclusiv motivația pentru acestea:

Nu este cazul.




Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

Nu este cazul.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism de tip PUD, aprobat prin [H.C.L. Sector 6 nr. 54 din 28.03.2023](#), Arhitectul Șef prin Compartimentul Studii Urbanistice și Sistemătizare Urbană înaintează spre aprobare documentația de urbanism [P.U.D. Str. Răsăritului nr. 57E](#).

ARHITECT ȘEF,

Arh. Marcel Florentin Bera



<U>			S.C. ATELIER UNIC ARHITECTURA S.R.L. J37/220/2018		Beneficiari: [REDACTED]		Proiect nr. 137-2024	
					Sursa finantare: FONDURI PRIVATE PERSOANA FIZICA			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1/-	Titlu proiect REMODELARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA, REZULTAND LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E, REFACERE IMPREJMUIRE, STRADA RASARITULUI, NR. 57E, SECTOR 6, BUCURESTI				Faza P.U.D. rev.2
Sef proiect	arh.M.Sandu	[REDACTED]		Titlu planşa: POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA				Plansa U5.1
Proiectat	arh.I.R.Badanac		Data 12.2024					
Desenat	arh.I.R.Badanac							

P.U.D.

REMODELARE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE LOCUINTA EXISTENTA REZULTAND
LOCUINTA P+2E STR. RASARITULUI NR. 57E, SECTOR 6

REGLEMENTARI URBANISTICE

BILANT SUPRAFETE :

ARIE TEREN 168,0mp

A.C. EXISTENTA 38,0mp
A.D.C. EXISTENTA 38,0mpA.C. PROPUSA (maxim) 75,6mp
A.D.C. PROPUSA 255,6mp
REGIM DE INALTIME P+2E



P.O.T.	existent 22,6%	maxim admis 45,0%	propus 45,0%
C.U.T.	0,23	1,3+0,5 (parcelsa colt)	1,52

2 locuri de parcare (cf. art. 5.1.2. HCGMB 66/2006)

Str. Răsăritului nr. 57D, sector 6, București

*215417 - nr. cad. 8489/1 *

1	581469.554	326024.031
2	581476.042	326020.019
3	581472.736	326014.902
4	581468.536	326008.195
5	581459.687	326013.738
6	581459.337	326015.867
7	581465.586	326026.347

profil transversal A-A
menținut cf.PUZ Coordonator Sector 6
- str. Rasaritului -profil transversal B-B
menținut cf.PUZ Coordonator Sector 6
- Str. Leaota -

REGLEMENTARI URBANISTICE 1:500

LIMITE:

LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT PUD
LIMITA ZONA ANALIZATA
LIMITA PARCELE EXISTENTE/RETRAGERE
ALINIERE - FRONT DISCONTINUU

FUNCTIUNE:

IMOBIL EXISTENT P/ PROPU P+2E
P+2+M, LOCUINTE
P+2, LOCUINTE
P+1+M, LOCUINTE
P+1, LOCUINTE
P, LOCUINTE
SPATII VERZI AMENAJATE

CIRCULATII:

CIRCULATII CAROSABILE
CIRCULATII PIETONALE
ACCES CAROSABIL/PIETONAL

BILANT TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

	Prevederi din documentatia de urbanism de nivel superior in vigoare	Existent	Propus	Total existent + Propus
Suprafata construita (Sc)	75.6	38.0	37.6	75.6
Suprafata desfasurata (Sd)	302.4	38.0	217.6	255.6
P.O.T.	45%	22.6	22.4	45
C.U.T.	1.3+0.5 (parcelsa colt)	0.23	1.29	1.52
Rh maxim	P+2E	P	2E	P+2E
H cornisa / atic	nereglementata	3	7	10
H max (m)	10m	5.0	5.0	10
Spatii verzi pe sol natural (%)	20%	20	0	20
Spatii verzi pe sol natural (mp)	33.6mp	33.6	0	33.6
Suprafata totala spatii verzi (%)	20%	20	0	20
Suprafata totala spatii verzi (mp)	33.6mp	33.6	0	33.6
Nr. unitati locative estimate	nereglementat	1	0	1
Nr. locuri de parcare estimate	cf. HCGMB 66/2006	1	1	2

In conformitate cu prevederile HCGMB 66/2006 se vor
igura minim doua locuri de parcare pentru fiecare
uinta in suprafata construita mai mare de 100mp. Toate
surile de parcare necesare se vor asigura in incinta, la
velul terenului.

Beneficiari: DL. SLAVU DANUT-FLORIN

Sursa finantare: FONDURI PRIVATE
PERSOANA FIZICAProiect
nr.
137-2024Titlu proiect: REMODELARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE
LOCUINTA EXISTENTA, REZULTAND LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E,
REFACERE IMPREJMUIRE, STRADA RASARITULUI, NR. 57E, SECTOR
6, BUCURESTI

Titlu plansa: REGLEMENTARI URBANISTICE

Faza
P.U.D.
rev.2
Plansa
U2.0VIZAT SPRE NESCHIMBARE
PLAN ANEXA LA AVIZUL
Nr. 87732/21/8/27.02.25 din 30.09.2025
ARHITECT SEFS.C. ATELIER UNIC
ARHITECTURA S.R.L.
J37/220/2018

<U>

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1/500
Sef proiect	arh.M.Sandu		
Proiectat	arh.I.R.Badanac		
Desenat	arh.I.R.Badanac		

NOTA: REAMBULAREA S-A FACUT DECALCAND IMAGINILE DIN SATELIT ACTUALIZATE AN 2023 COROBORAT CURIDICAREA TOPOGRAFICA.