



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a documentației tehnice faza proiect tehnic și detalii de execuție (P.T.+ D.E.) pentru execuția lucrărilor de "MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI – CORP C10 CANTINA"
Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, Municipiul București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. 54544/08.04.2026, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1 - Buget, Finanțe, Investiții și Fonduri Europene și nr. 5 - Juridică, Disciplină Urbană, de Ordine Publică și Situații de Urgență;

Ținând cont de prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică faza proiect tehnic și detalii de execuție (P.T.+D.E.) pentru execuția lucrărilor de "MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI – CORP C10 CANTINA" Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, Municipiul București, conform Anexei nr. 1 și devizul general și indicatorii tehnico-economici, conform Anexei nr. 2.

Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Finanțarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor prevăzute la art. 1 se va face din fondurile aprobate de la bugetul local și/sau alte surse de finanțare legal constituite

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

Art. 5. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adina Nicolescu

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

Secretarul general al Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.: 55

Data: 15.04.2026

**MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC
PETRU PONI - Corp C10 CANTINA**

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

ANEXA NR. 1

la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 55/15.04.2026

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ – P.T. + D.E.

Pentru realizarea lucrărilor de execuție privind obiectivul

**"MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE
LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI – CORP C10
CANTINA"**

Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

PROIECTANT GENERAL: S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina Nicolescu**

**MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC
PETRU PONI - Corp C10 CANTINA**

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

PROIECTANT GENERAL	
S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.	
• Project manager – etapa de proiectare	ing. Simona SOLDAN
COLECTIV DE ELABORARE PROIECT	
• Șef proiect:	arh. Nicoleta DRUTA
• Arhitectură:	arh. Nicoleta DRUTA arh. Eugen VISAN
• Instalații sanitare:	ing. Elena ANDRIEȘCHI ing. Stefăniță Ionuț OPREA
• Instalații electrice:	ing. Iulian CRISTEA ing. Sorina CRISTEA
LISTE DE CANTITĂȚI	
• Proiectanții de specialitate	
TEHNOREDACTARE	
• Membrii colectivului de lucru	

MEMORIU GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Prezenta lucrare este realizata in baza contractului de achizitie nr. 257 din 27.10.2022, incheiat intre ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6 si SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. pentru obiectivul ”**Modernizare – reparatii interioare Liceul Tehnologic Petru Poni - Corp C10 Cantina**”, situat in Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, Bucuresti. Contractul a fost preluat de PRIMARIA SECTORULUI 6 BUCURESTI.

1.2. Beneficiarul investitiei: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (Primaria Sectorului 6)

1.3. Proiectantul general al documentatiei: S.C. SIMAKO CONSTRUCT S.R.L.

1.4. Faza de proiectare: Proiect tehnic de executie (P.T. + D.E.); **nr. proiect:** smk32/2022

1.5. Data elaborarii: Octombrie 2022 – Martie 2026

2. MEMORIU PROPRIU-ZIS

2.1. DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Prezenta documentatie a fost realizata la faza de proiect tehnic si detalii de executie pentru *Lucrari de modernizare - reparatii interioare* si a fost intocmita in baza temei de proiectare elaborate si aprobata de Administratia Scolilor Sector 6 precum si a documentatiilor elaborate anterior, puse la dispozitie de beneficiar si/sau realizate in baza contractului de achizitie nr. 179 din 19.08.2022, incheiat intre SECTORUL 6 al Municipiului Bucuresti si Asocierea dintre NIKOOS MAX COMPANY INTERNAȚIONAL S.R.L., SIMAKO CONSTRUCT S.R.L. și PEDRO COMPANY CONSTRUCTEXIM S.R.L. pentru obiectivul ”MODERNIZARE SI REABILITARE TERMICA A GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL PETRU PONI”, dupa cum urmeaza:

- Documentatie DALI elaborata in 2018 si actualizata în 2021
- Certificatului de Urbanism nr.
- Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
- Avizul de Securitate la incendiu
- Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire – DTAC elaborată în 2019 și actualizată în 2021
- Autorizatia de Construire nr. 379 din 30.12.2021 cu plansele vizate spre neschimbare
- Expertiza tehnica – rezistenta si stabilitate
- Proiect tehnic si detalii de executie nr. SMK20f/2022

2.1.1. Prezentarea temei de proiectare primita de la Beneficiar

Prin tema de proiectare au fost solicitate realizarea urmatoarelor lucrari de modernizare si reparatii interioare:

- Lucrari de reparatii si inlocuiri de finisaje interioare, pardoseli, pereti, tavane.

MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - Corp C10 CANTINĂ

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

- Lucrari amenajare/recompartimentare.
- Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare care nu a fost cuprinsa in proiectul "MODERNIZARE SI REABILITARE TERMICA A GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL PETRU PONI".
- Refacere grupuri sanitare, atat finsiaje, cat si obiecte sanitare si reconfigurarea acestora, conform normelor in vigoare.
- Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat electrice, curenti tari si curenti slabi, inclusiv a instalatiei de detectie si avertizare incendiu, cat si a centralei de avertizare incendiu.
- Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor sanitare.

2.1.2. Particularitati ale amplasamentului si constructiei

a) Descrierea amplasamentului

Grupul Scolar Industrial Petru Poni este situat in intravilanul municipiului Bucuresti, pe un teren avand suprafata de 22.947 mp conform Extrasului de Carte Funciara cu nr. cad. 212459.

Grupul Scolar Industrial Petru Poni este format din trei corpuri de cladire (Corp Scoala-C4, Corp Cantina-C10 si Corp Camin-C9), dar doar Corpul Cantina-C10 face obiectul prezentei documentatii.

b) Destinatia

Corpul Cantina-C10 are destinatia de cantina pentru elevi, respectiv de spatii tehnice si a fost construit în anul 1965.

c) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitie

Corpul este compus dintr-un singur tronson, cu forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile de 19.94 m x 39.90 m. Acesta este alcatuit din cinci travei (doua de cate 5.03 m, doua de cate 3.18 m si una de 3.12 m) si doisprezece deschideri (doua de cate 3.50 m si zece de cate 3.25 m). Regimul de inaltime: D+P+1Ep. In acte, suprafata construita este de 812,00 mp, iar suprafata desfasurata este de 1639,61 mp.

d) Topografia

Terenul pe care este amplasata cladirea este plan fara denivelari si fara pericol de inundare.

e) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul municipiului Bucuresti este situat in aria climei temperat continentala, cu variatii de temperatura si umiditate specifice acestei clime.

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii in mediul construit sunt următoarele:

- zona climatica: II conform hartii de zonare climatica a României, fig A1 din SR 1907-1, $T_e = -15^{\circ}\text{C}$.

- zona eoliana: II la o viteza a vantului de 3,5-8,5 m/s conform hartii de incadrare a localitatilor in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 pozitia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațada principală și cea posterioara.

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima, catre inceputul lunii martie. Incarcarea din zapada, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 2.0 KN/mp.

Vanturile dominante sufla in toate anotimpurile din N si NV. Valorile presiunii de referinta, conform CR-1-1-4-2012, mediata pe 10 minute, la 10 m, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este de 0.5 kPa.

f) Geologia. Seismicitate

Zona seismica de calcul Bucuresti cu $T_c = 1,6$ sec si $a_g = 0,30$ g pentru IMR = 225 ani.

Conditii seismice ale amplasamentului :

$\nu = 0.5$	factor de reducere
$c = 1$	coeficient de amplificare al deplasarilor
$\gamma_{l,e} = 1.2$	coeficient de importanta pentru actiune seismica
$a_g = 0.30g = 2.94 \text{ m/s}^2$	acceleratia terenului pentru proiectare

**MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC
PETRU PONI - Corp C10 CANTINĂ**

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

$q = 4.0$	coeficient de comportare seismica
$T_c = 1.6 \text{ s}$	perioada de colt
$\beta_0 = 2.50$	factor de amplificare spectrala al acceleratiei

Corpul Cantina-C10 se incadreaza in clasa de risc seismic **R_sIII** ce corespunde cladirilor susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare asociat Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor. Pentru creșterea gradului de asigurare seismică astfel încât, după realizarea lucrărilor de intervenție, construcția să poată fi încadrată în clasa de risc seismic **R_s IV** se vor realiza lucrările de intervenție prezentate în capitolul 2.14 din Raportul de Expertiză tehnică.

g) Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul.

h) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc pentru lucrari definitive si provizorii

Pe amplasament sunt asigurate urmatoarele utilitati:

- alimentare cu energie electrica din reseaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reseaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reseaua municipala;
- canalizare racordata la reseaua municipala;
- energie termica de la punct termic zonal;
- apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal;
- retea de telefonie.

i) Caile de acces permanente, caile de comunicatii

Accesul pe amplasament se face din str. Preciziei, acces asfaltat.

j) Caile de acces provizorii

Aceleasi cu caile de acces permanente.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

k) Studii de teren

- Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii, conform reglementarilor tehnice in vigoare.

- Pentru amplasamentul studiat a fost intocmit studiul geotehnic de catre SC GEO VIP PROIECT SRL si Expertiza tehnica Af de catre Prof. Dr. Ing. Manole-Stelian Șerbulea.

- Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz.

Prin CU, la faza de autorizatie de construire, a fost solicitat studiu TOPO, vizat de catre OCPI.

- Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia.

Nu este cazul.

- Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

l) Categoria si clasa de importanta a obiectivului

- Clasa de importanta-II (conform Codului P100/1-2013)
- Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997)

MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - Corp C10 CANTINĂ

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

2.2. LUCRARI IN DESFASURARE LA DATA REALIZARII PROIECTULUI

La data realizării acestui proiect de *Modernizare - reparatii interioare*, sunt in curs de realizare lucrari din proiectul anterior nr. SMK20f/2022 - "Modernizare si reabilitare termica "si "Lucrari de interventie structurala" pentru Corpul Cantina C10 apartinand Liceului Tehnologic Petru Poni.

Pentru specialitatea Rezistenta: Corpul Cantina C10 este supus unui proces de realizare lucrari de interventie structurala, in baza Expertizei tehnice realizate de expert tehnic Mihai Pavel, lucrari care sunt realizate in baza unui contract incheiat de Antreprenor/Constructor cu Primaria Sectorului 6. In consecinta, lucrarile de reparatii, eventualele consolidari, inclusiv lucrarile de desfiintare si realizare pereti noi (din BCA si/sau Gips-carton) pentru compartimentari, etc, care faceau obiectul prezentului contract nr. 257/27.10.2022 de "Modernizare - reparatii interioare", sunt integrate in proiectul de "Lucrari de interventie structurala și lucrări de finisaje și instalații sanitare, care condiționează și care sunt condiționate ... la Liceul Tehnologic Petru Poni – Corp Cantina C10" – contract nr. 293 din 30.12.2025, in scopul unei mai bune corelari si executie a lucrarilor.

Pentru specialitatea Instalatii HVAC: Circuitele pentru HVAC (coloane, robineti, mufe, coturi, racorduri, etc.), tabloul termic general cu schemele termice aferente, care faceau obiectul prezentului contract nr. 257/27.10.2022 de "Modernizare - reparatii interioare", sunt integrate in proiectul initial de "Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni", in scopul unei mai bune corelari si executie a lucrarilor. Proiectul tehnic de reabilitare a Modulului Termic din Punctul Termic (comandat separat de Beneficiar) nu face obiectul prezentului proiect.

Pentru specialitatea Instalatii sanitare - Instalatii de limitare si stingere a incendiilor: Instalatiile cu hidranti de incendiu interior, Instalatiile cu hidranti de incendiu exterior si Gospodaria de apa pentru hidranti interior nu sunt incluse in prezentul proiect, deoarece ele fac obiectul proiectului initial de "Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni ", unde de altfel sunt si prezentate/proiectate. Proiectul tehnic de reabilitare a retelelor exterioare – sanitare si termice (comandat separat de Beneficiar) nu face obiectul prezentului proiect.

Pentru specialitatea Instalatii electrice: *Instalatiile electrice de iluminat de siguranta* (Iluminat de securitate pentru evacuare, Iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, Iluminat de securitate impotriva panicii, Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu), *Instalatia de paratrasnet, Instalatia electrica de protectie prin legare la pamant, Instalatia electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu, Instalatii electrice de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice* nu sunt incluse in prezentul proiect, deoarece ele fac obiectul proiectului initial de "Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni ", unde, de altfel, sunt si prezentate/proiectate.

2.3. LUCRARI PROPUSE DE MODERNIZARE SI REPARATII INTERIOARE

2.3.1. ARHITECTURA

- Compartimentari interioare
- Placaje, tencuieli, gleturi, zugraveli si vopsitorii la pereti
- Pardoseli si sape
- Tavane rigide sau casetate
- Hidroizolatii la rece in grupurile sanitare

**MODERNIZARE – REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC
PETRU PONI - Corp C10 CANTINĂ**

Amplasament: Strada Preciziei, nr. 18, Sector 6, BUCURESTI

- **Tamplarie interioara, exceptand cele din proiectului initial de "Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni ", impuse de ISU**
- **Alte categorii de lucrari**

Toate aceste lucrari se regasesc descrise detaliat in Memoriul de arhitectura.

Nu este admisa utilizarea materialelor si finisajelor din mase plastice in spatiile accesibile copiilor si in general, se va elimina utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu” (cf. 4.2.102 din P118/1999).

2.3.2. INSTALATII SANITARE

- **Instalatii sanitare interioare**
 - Instalatii sanitare interioare - de alimentare cu apa rece
 - Instalatii interioare pentru scurgere - canalizare (apele uzate menajer-fecaloide)
- **Instalatii sanitare exterioare**
 - Pentru alimentare cu apa potabila
 - Pentru canalizare ape uzate menajere
- **Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii, exceptand Grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati din proiectul initial de "Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni "**

Toate aceste lucrari se regasesc descrise detaliat in Memoriul de instalatii sanitare.

2.3.3. INSTALATII ELECTRICE

- **Instalatiile electrice - curenti tari (inlocuire trasee electrice existente pt. iluminat si prize; circuite noi de iluminat exterior)**
- **Instalatii electrice curenti slabi (avertizare la incendiu – layer 2, instalatii voce date – internet, circuit alimentare pentru supraveghere video si rack-uri pe fiecare etaj)**
- **Instalatii electrice de forta (inlocuirea tablourilor electrice de distributie existente)**

Toate aceste lucrari se regasesc descrise detaliat in Memoriul de instalatii electrice.

2.4. MASURI ISU

Avand in vedere neconcordantele semnalate pe parcursul proiectarii si executiei, intre documentatia semnata spre neschimbare din Autorizatia de Construire – faza DTAC si situatia constatata in teren la demararea lucrarilor de executie, pentru proiectul nr. SMK20f/2022 de "Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni" si "Lucrari de interventie structurala Corp Cantina C10", dar si pentru prezentul proiect nr. SMK32/2022 de "Lucrari de modernizare – reparatii interioare Liceul Tehnologic Petru Poni - Corp Cantina C10", Beneficiarul va pune la dispozitia proiectantului, Expertiza tehnica privind securitatea la incendiu, in vederea implementarii masurilor din expertiza in proiectele tehnice.

Data: Martie 2026

SC SIMAKO CONSTRUCT SRL

Ing. S. Soldan

ANEXA NR. 2
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 55/15.04.2026

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

**" MODERNIZARE - REPARAȚII INTERIOARE LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI - CORP C10
CANTINA "**

I. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

TOTAL: 4,243,231.08 LEI (fără TVA) la care se adaugă 878,140.81 LEI (TVA)
rezultând 5,121,371.89 LEI (inclusiv TVA)

din care C+M: 2,933,724.48 LEI (fără TVA) la care se adaugă 616,082.14 LEI (TVA)
rezultând 3,549,806.62 LEI (inclusiv TVA)

II. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Corpul este compus dintr-un singur tronson, cu forma dreptunghiulară în plan, cu dimensiunile de 19.94 m x 39.90 m. Acesta este alcătuit din cinci travei (două de câte 5.03 m, două de câte 3.18 m și una de 3.12 m) și doisprezece deschideri (două de câte 3.50 m și zece de câte 3.25 m). Regimul de înălțime: D+P+1Ep. În acte, suprafața construită este de 812,00 mp, iar suprafața desfășurată este de 1639,61 mp.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

**LUCRĂRI DE FINISAJE SI INSTALAȚII INTERIOARE,
LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” - CORP C10 CANTINĂ - Str. Preciziei, nr. 18, sector 6, București**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli		Valoare	T.V.A.	Valoare
			(fără T.V.A.) lei	lei	cu T.V.A. lei
1	2		3	4	5
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului		0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului		0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților		0.00	0.00	0.00
Total capitol 1			0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		0.00	0.00	0.00
Total capitol 2			0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii		0.00	0.00	0.00
	3.1.1.	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică		0.00	0.00	0.00
3.4	Certificare a performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare		100,599.46	21,125.89	121,725.35
	3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3.	Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,632.79	2,232.89	12,865.68
	3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	89,966.67	18,893.00	108,859.67
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță		0.00	0.00	0.00
	3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică		63,174.49	13,266.64	76,441.13
	3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	29,337.25	6,160.82	35,498.07
	3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	23,469.80	4,928.66	28,398.46

	3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,867.45	1,232.16	7,099.61
	3.8.2.	Dirigenție de șantier	29,337.24	6,160.82	35,498.06
	3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	4,500.00	945.00	5,445.00
Total capitol 3			163,773.95	34,392.53	198,166.48
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații		2,933,724.48	616,082.14	3,549,806.62
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări		0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00	0.00
Total capitol 4			2,933,724.48	616,082.14	3,549,806.62
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier		0.00	0.00	0.00
	5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		61,608.20	0.00	61,608.20
	5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% x C+M)	14,668.62	0.00	14,668.62
	5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x C+M)	2,933.72	0.00	2,933.72
	5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+M)	14,668.62	0.00	14,668.62
	5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare (1% x C+M)	29,337.24	0.00	29,337.24
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% - Cf. HG 907/2016))		309,749.84	65,047.47	374,797.31
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0.00	0.00	0.00
Total capitol 5			371,358.04	65,047.47	436,405.51
CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00	0.00
Total capitol 6			0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7					
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)		774,374.61	162,618.67	936,993.28
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț		0.00	0.00	0.00
Total capitol 7			774,374.61	162,618.67	936,993.28
TOTAL GENERAL			4,243,231.08	878,140.81	5,121,371.89
Din care:					
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)			2,933,724.48	616,082.14	3,549,806.62

Data:
APRILIE 2026

Întocmit,

Beneficiar / Investitor,
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina Nicolescu